積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流古佐川築堤護岸外工事
工事地名	山形県西村山郡河北町谷地　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　247日間　　自　　令和 8年 7月23日
　　至　　令和 9年 3月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流古佐川築堤護岸外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	123,932,167			
河川土工	式	1	47,678,335			
掘削工(ICT)	式	1	2,119,680	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	4,800	m3
盛土工(ICT)	式	1	44,356,700	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	20,900 18,220 18,200	m3 m3 m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,201,955	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	880 690	m2 m2
地盤改良工	式	1	24,177,940			
土質改良工	式	1	24,177,940	安定処理 生石灰30kg/m3；	18,220	m3
護岸基礎工	式	1	1,897,830			
基礎工	式	1	1,897,830	現場打基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 底幅 28ｃｍ 高さ 25ｃｍ；	270	m
法覆護岸工	式	1	38,143,956			
作業土工	式	1	1,423,076	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し	1 1 1	式 式 式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	36,428,280	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑦(高炉)B300-H500； 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑦(高炉)B500-H500； 連節ﾌﾞﾛｯｸ張	19 19 1,872	m m m2

積算内訳書

工事名	最上川上流古佐川築堤護岸外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(標準部) 150kg/個以上； 連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (落差工部：張ﾌﾞﾛｯｸ) 150kg/個以上； 保護工 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)B300-H500；	 431 232	 m2 m
植生工	式	1	292,600	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；	110	m2
構造物撤去工	式	1	9,657,404			
旧橋撤去工	式	1	9,657,404	鋼製高欄撤去 排水装置及び添加管撤去 床版ｶｯﾀ切断 吊切り t=30cm以下； 床版ｶｯﾀ切断 t=30cm以下； 床版ｶｯﾀ切断 t=25cm以下； 削孔 φ100mm； 削孔 φ50mm； 伸縮装置縁切 ﾜｲﾔｰｿｰ切断 床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去 吊切； 床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去 標準； 主桁転倒防止工 支承縁切 主桁撤去 床版足場 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ；	57 4 57 114 32 32 6 10 6 38 82 1 6 43.4 1	m m m m m m m m2 m2 m2 桁 支承 t 式

積算内訳書

工事名	最上川上流古佐川築堤護岸外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				防護	1	式
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	40	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				殻運搬	40	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻処分	40	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				現場発生品運搬	1	式
				高欄、支承、伸縮装置、排水管；		
仮設工	式	1	2,376,702			
工事用道路工	式	1	1,498,752	敷鉄板	1	式
				22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去；		
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	877,950	ﾔｰﾄﾞ造成	1	式
樋門･樋管	式	1	23,193,527			
樋門･樋管本体工	式	1	22,280,727			
作業土工	式	1	972,464	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
矢板工	式	1	3,693,376	広幅鋼矢板	23	枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長		
				1.7m 鋼矢板平均引抜長 0m；		
				広幅鋼矢板	6	枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込		
				長 1.7m 鋼矢板平均引抜長 0m；		
				広幅鋼矢板	6	枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長		
				2.1m 鋼矢板平均引抜長 0m；		
				可とう鋼矢板	2	枚

積算内訳書

工事名	最上川上流古佐川築堤護岸外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				Ⅱw型 鋼矢板長さ4.5m 鋼矢板打込長1.7m；		
				可とう鋼矢板	2	枚
				Ⅱw型 鋼矢板長さ6.0m 鋼矢板打込長2.1m；		
				矢板頭部鉄筋	46	本
				SD345 D16 L=600mm；		
函渠工	式	1	5,579,133	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	46	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	67	m3
				内空幅 1.8m 内空高さ 1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)；		
				鉄筋	1.85	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	1.65	t
				SD345 D16～D25；		
				目地板	6	m2
				樹脂発泡体(15倍発泡)t=20；		
				止水板	15	m
				耐震型ｺﾞﾑ製止水板 B280；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
函渠工	式	1	1,093,367	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	25	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	13	m3
				内空幅 1.8m 内空高さ 1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)；		
				鉄筋	0.55	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.25	t
				SD345 D16～D25；		
				型枠	1	式

積算内訳書

工事名	最上川上流古佐川築堤護岸外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				一般型枠； 足場 安全ネット必要；	1	式
函渠工	式	1	1,479,732	均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ 内空幅 1.8m 内空高さ 1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～D25； 型枠 一般型枠； 足場 安全ネット必要；	17 15 0.5 0.53 1 1 	m2 m3 t t 式 式
函渠工	式	1	9,462,655	均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 20ｃｍ； PC函渠 内幅 180ｃｍ 内高 180ｃｍ 函渠質量 7.85ｔ ；	37 15.4 	m2 m
付属物設置工	式	1	912,800			
点検施設工	式	1	15,000	ｽﾃｯﾌﾟ W=300；	5 	本
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工	式	1	897,800	ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ (PC函渠用) 径 100ｍｍ 長さ 430ｍｍ 間詰有； ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ (現場打ち用) 径 100ｍｍ 長さ 700ｍｍ 間詰有； ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ (現場打ち用) 径 100ｍｍ 長さ 800ｍｍ 間詰有；	4 1 1 	組 組 組

積算内訳書

工事名	最上川上流古佐川築堤護岸外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
直接工事費	式	1	147,125,694			
共通仮設費	式	1	20,360,338			
共通仮設費	式	1	10,282,338			
運搬費	式	1	8,046,338	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	1,164,000	簡易施工実態調査費	1	工種
				ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,072,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,078,000			
純工事費	式	1	167,486,032			
現場管理費	式	1	39,392,000			
工事原価	式	1	206,878,032			
一般管理費等	式	1	34,601,968			
工事価格	式	1	241,480,000			