積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８　新庄金山道路赤坂西舗装工事
工事地名	山形県新庄市大字萩野　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　191日間　　自　　令和 8年 8月20日
　　至　　令和 9年 2月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８　新庄金山道路赤坂西舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装	式	1	115,408,077			
道路土工	式	1	3,357,392			
路体盛土工	式	1	3,087,344	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	440 480	m3 m3
法面整形工	式	1	270,048	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	580	m2
法面工	式	1	1,596,950			
植生工	式	1	1,596,950	防草ｼｰﾄ 不織布長繊維系　厚0.6mm以上；	950	m2
舗装工	式	1	64,223,096			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	6,799,100	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 390ｍｍ　3.1m未満； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 舗装厚 50ｍｍ；	1,100 1,100	m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	3,956,476	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 390ｍｍ　3.1m未満； 下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 390ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	632 164 796	m2 m2 m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	53,467,520	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ； 中間層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ； 連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (標準部)	4,750 3,880 3,020	m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８　新庄金山道路赤坂西舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ； 連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (補強部) 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ；	380	m2
排水構造物工	式	1	17,370,920			
側溝工	式	1	15,992,760	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ) 基礎無し； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ) 基礎有り； 側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ)； 側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25；	128.8 671.2 1,520 80	m m 枚 枚
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	1,378,160	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (第1-1種) ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)t=100mm　W=3.3m；	128.8	m
縁石工	式	1	1,756,000			
縁石工	式	1	1,756,000	ｱｽｶｰﾌﾞ 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)；	800	m
防護柵工	式	1	23,674,593			
路側防護柵工	式	1	12,114,362	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-A2-4E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)；	680.2	m
中央分離帯防護柵工	式	1	11,304,791	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-Am-4E (狭)(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)； ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-Am-2B (狭)(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)；	393.1 6.9	m m
防護柵基礎工	式	1	255,440	防護柵基礎 W700×H700×L1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；	4	基
道路付属施設工	式	1	3,429,126			

積算内訳書

工事名	Ｒ８　新庄金山道路赤坂西舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
作業土工	式	1	727,942	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 1	式 式
ｹｰﾌﾞﾙ配管工	式	1	1,871,184	ｹｰﾌﾞﾙ配管 (Aﾀｲﾌﾟ) FEP管φ50×4条； ｹｰﾌﾞﾙ配管 (Bﾀｲﾌﾟ) FEP管φ50×4条； ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 1400×900×1100 蓋(T-25)；	378.3 20.3 2	m m 箇所
中央分離帯工	式	1	830,000	ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)t=100mm　W=1.1m；	200	m2
直接工事費	式	1	115,408,077			
共通仮設費	式	1	13,962,000			
共通仮設費	式	1	3,276,000			
運搬費	式	1	2,244,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	155,000	道路工事施設帳票作成費 道路工事完成図作成費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	877,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,686,000			
純工事費	式	1	129,370,077			
現場管理費	式	1	32,836,000			
工事原価	式	1	162,206,077			

積算内訳書

工事名	Ｒ８　新庄金山道路赤坂西舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	28,003,923	
工事価格	式	1	190,210,000	