積算内訳書

１．工事名

工事名	R8 米沢管内防災対策工事(当初)
工事地名	山形県西置賜郡飯豊町大字添川～大字手の子 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　106日間　　自　令和 8年 8月17日
　　至　令和 8年11月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	R8 米沢管内防災対策工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	34,848,366			
道路土工	式	1	24,631,881			
掘削工	式	1	20,771,570	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	11,200	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
法面整形工	式	1	3,860,311	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	4,130	m2
法面工	式	1	5,699,400			
植生工	式	1	5,699,400	植生ｼｰﾄ 植生ｼｰﾄ工(環境品) 1000m2以上；	4,130	m2
仮設工	式	1	4,517,085			
土留･仮締切工	式	1	2,268,285	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 5.5m 平均鋼矢板引抜長 5.5m；	1	式
				大型土のう 撤去；	1	式
交通管理工	式	1	2,248,800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	34,848,366			
共通仮設費	式	1	5,657,404			
共通仮設費	式	1	1,141,404			
運搬費	式	1	739,404	仮設材運搬費	1	式

積算内訳書

工事名	R8 米沢管内防災対策工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
技術管理費	式	1	64,000	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	338,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,516,000	
純工事費	式	1	40,505,770	
現場管理費	式	1	13,885,000	
工事原価	式	1	79,781,971	
一般管理費等	式	1	14,408,029	
工事価格	式	1	94,190,000	

積算内訳書

工事名	R8 米沢管内防災対策工事(当初)

工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕	式	1	14,332,001			
舗装工	式	1	13,968,001			
路面切削工	式	1	3,054,955	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有；	3,750	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	189	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	13	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	189	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	13	m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	188,046	ｸﾗｯｸ処理 ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm；	186	m
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	10,725,000	表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	3,750	m2
仮設工	式	1	364,000			
交通管理工	式	1	364,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	14,332,001			
共通仮設費	式	1	3,772,200			
共通仮設費	式	1	931,200			
運搬費	式	1	165,200	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	605,000	道路工事完成図作成費	1	式

積算内訳書

工事名	R8 米沢管内防災対策工事(当初)

工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	161,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,841,000	
純工事費	式	1	18,104,201	
現場管理費	式	1	7,287,000	
工事原価	式	1	25,391,201	