積算内訳書

１．工事名

工事名	R8 新庄管内舗装修繕工事
工事地名	山形県最上郡金山町中田　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　106日間　　自　　令和 8年 8月17日
　　至　　令和 8年11月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	R8 新庄管内舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	54,242,575			
舗装工	式	1	51,419,551			
路面切削工	式	1	11,333,565	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業有；	12,600	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	630	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	45	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	630	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	45	m3
舗装打換え工	式	1	3,256,186	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 130ｍｍ；	320	m
				舗装版破砕(急速施工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 13ｃｍ；	350	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	46	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	46	m3
				不陸整正 補足材無し；	350	m2
				上層路盤 路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 80ｍｍ；	350	m2
				基層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	350	m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	36,829,800	表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混	12,600	m2

積算内訳書

工事名	R8 新庄管内舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；		
区画線工	式	1	909,000			
区画線工	式	1	909,000	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱；	3,600 1,440	m m
仮設工	式	1	1,914,024			
仮区画線工	式	1	822,024	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温； 仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温；	3,600 1,440	m m
交通管理工	式	1	1,092,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	54,242,575			
共通仮設費	式	1	12,395,000			
共通仮設費	式	1	2,706,000			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	2,102,000	道路工事施設帳票作成費 道路工事完成図作成費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	462,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	9,689,000			
純工事費	式	1	66,637,575			
現場管理費	式	1	23,470,000			

積算内訳書

工事名	R8 新庄管内舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	90,107,575	
一般管理費等	式	1	16,232,425	
工事価格	式	1	106,340,000	