積算内訳書

１．工事名

工事名	R8 尾花沢管内舗装修繕工事
工事地名	山形県尾花沢市名木沢　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　103日間　　自　　令和 8年 8月20日
　　至　　令和 8年11月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	R8 尾花沢管内舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	48,372,137			
舗装工	式	1	44,332,477			
路面切削工	式	1	8,328,684	路面切削 【夜間】 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有； 殻運搬(路面切削) 【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻運搬 【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	7,700 385 28 385 28	m2 m3 m3 m3 m3
舗装打換え工	式	1	12,410,993	舗装版切断 【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 130ｍｍ； 舗装版破砕(急速施工) 【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 13ｃｍ； 殻運搬 【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 不陸整正 【夜間】 補足材無し； 上層路盤 【夜間】	1,130 1,250 163 163 1,250 1,250 	m m2 m3 m3 m2 m2

積算内訳書

工事名	R8 尾花沢管内舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 80ｍｍ；		
				基層	1,250	m2
				【夜間】		
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	23,592,800	表層(車道・路肩部)	7,700	m2
				【夜間】		
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；		
区画線工	式	1	679,580			
区画線工	式	1	679,580	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	2,200	m
				【夜間】		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	880	m
				【夜間】		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱；		
仮設工	式	1	3,360,080			
仮区画線工	式	1	630,080	仮区画線	2,200	m
				【夜間】		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；		
				仮区画線	880	m
				【夜間】		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温；		
交通管理工	式	1	2,730,000	交通誘導警備員	1	式
				【夜間】		
直接工事費	式	1	48,372,137			
共通仮設費	式	1	9,162,000			

積算内訳書

工事名	R8 尾花沢管内舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
共通仮設費	式	1	1,866,000			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	1,309,000	道路工事施設帳票作成費	1	式
				道路工事完成図作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	415,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,296,000			
純工事費	式	1	57,534,137			
現場管理費	式	1	18,849,000			
工事原価	式	1	76,383,137			
一般管理費等	式	1	14,006,863			
工事価格	式	1	90,390,000			