積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流須川中流地区河道掘削外工事
工事地名	山形県山形市大字船町～大字志戸田　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　198日間　　自　　令和 8年 7月16日
　　至　　令和 9年 1月29日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名　最上川上流須川中流地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	129,694,600			
河川土工	式	1	15,332,000			
掘削工(ICT)	式	1	15,332,000	掘削(ICT)	20,000	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；		
				土砂等運搬	20,000	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
地盤改良工	式	1	97,034,000			
土質改良工	式	1	97,034,000	安定処理	20,000	m3
				生石灰30kg/m3；		
				土砂等運搬	20,000	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	20,000	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
伐木除根工	式	1	17,328,600			
伐木除根工	式	1	17,328,600	伐木･伐竹(複合)	45,000	m2
				伐木(機械施工)；		
				伐木伐竹運搬	270	m3
				木くず；		
				伐木伐竹運搬	180	m3
				木根；		
				処分費	270	m3
				木くず；		
				処分費	180	m3
				木根；		
直接工事費	式	1	129,694,600			
共通仮設費	式	1	9,984,000			

積算内訳書

工事名	最上川上流須川中流地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費	式	1	937,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	937,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,047,000	
純工事費	式	1	139,678,600	
現場管理費	式	1	33,633,000	
工事原価	式	1	173,311,600	
一般管理費等	式	1	29,558,400	
工事価格	式	1	202,870,000	