積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８　新庄金山道路朴山地区付属物工事
工事地名	山形県最上郡金山町大字朴山　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　200日間　　自　　令和 8年 8月24日
　　至　　令和 9年 3月11日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８　新庄金山道路朴山地区付属物工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	108,906,042			
防護柵工	式	1	11,402,600			
防止柵工	式	1	11,402,600	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 鋼管基礎 S3用 φ139.8×3.5 L=1500 溶融亜鉛ﾒｯｷ；	267	基
				金網･支柱(立入防止柵) 2m以下 1.5m；	400	m
落石雪害防止工	式	1	97,503,442			
作業土工	式	1	140,914	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
防雪柵工	式	1	97,362,528	防雪柵 高性能防雪柵(杭基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m；	92	m
				防雪柵 高性能防雪柵(4%勾配･杭基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m ；	28	m
				防雪柵 高性能防雪柵(6%勾配･杭基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m ；	73	m
				防雪柵 高性能防雪柵(6%勾配･ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4 .5m；	56	m
				防雪柵 高性能防雪柵(偏向板付･4%勾配･ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m；	16	m
				防雪柵 高性能防雪柵(偏向板付･6%勾配･ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m；	68	m
				鋼管杭 鋼管径（杭径）406.4mm 鋼管長さ（杭長）4.0m ；	52	本

積算内訳書

工事名	Ｒ８　新庄金山道路朴山地区付属物工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	136	m
				W1700×H900　ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)　;		
				現場取卸(鋼管杭)	13.1	t
直接工事費	式	1	108,906,042			
共通仮設費	式	1	11,593,400			
共通仮設費	式	1	1,051,400			
運搬費	式	1	149,400	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	64,000	道路施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	838,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,542,000			
純工事費	式	1	120,499,442			
現場管理費	式	1	36,246,000			
工事原価	式	1	156,745,442			
一般管理費等	式	1	27,204,558			
工事価格	式	1	183,950,000			