積算内訳書

１．工事名

工事名	R8 米沢国道管内交通安全対策工事
工事地名	山形県東置賜郡川西町大字西大塚　～　東置賜郡高畠町大字深沼地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　交通対策課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　120日間　　自　　令和 8年 8月28日
　　至　　令和 8年12月25日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	R8 米沢国道管内交通安全対策工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	36,895,656			
舗装工	式	1	271,056			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	225,184	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 320ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 120ｍｍ； 基層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13F 舗装厚 30ｍｍ 3.0m超；	26 31 34 34	m2 m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	45,872	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 320ｍｍ； 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m以上 ；	10 12	m2 m2
排水構造物工	式	1	1,558,784			
作業土工	式	1	313,468	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1	式 式 式 式
管渠工	式	1	858,136	暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ600mm； 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CSB；	0.6 12.2	m m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	387,180	現場打ち集水桝 SM-B700-L900-H1200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)； 現場打ち集水桝	1 1	箇所 箇所

積算内訳書

工事名	R8 米沢国道管内交通安全対策工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				SM-B900-L900-H1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；		
				蓋	1	枚
				鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　SM-B900-L900用 500kg/m2；		
防護柵工	式	1	28,399,069			
中央分離帯防護柵工	式	1	28,399,069	端末基礎･端末金具設置(鋼管杭)	6	箇所
				【夜間】		
				LD種 (φ165.2×5.0×2,600)×5本；		
				端末支柱設置	6	本
				【夜間】		
				LD種 (φ89.1×4.2×1,430)；		
				中間支柱設置	312	本
				(標準部)【夜間】		
				LD種 (φ89.1×4.2×1,430)；		
				中間支柱設置	14	本
				(ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ部)【夜間】		
				LD種 (φ89.1×4.2×1,430) 根固めﾌﾞﾛｯｸ有；		
				ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	1,331	m
				【夜間】		
				LD種 土工部；		
				ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ設置	7	箇所
				【夜間】		
				(中間部)；		
				ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ設置	6	箇所
				【夜間】		
				(端末部)；		
区画線工	式	1	1,761,345			
区画線工	式	1	1,761,345	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	2,700	m
				【夜間】		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温；		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	2,700	m
				【夜間】		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(黄) 15cm 加熱；		

積算内訳書

工事名	R8 米沢国道管内交通安全対策工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 30cm 常温；	1,350	m
構造物撤去工	式	1	3,032,902			
構造物取壊し工	式	1	3,014,971	舗装版削孔 【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 φ110mm以上128mm未満；	318	孔
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	24	m
				舗装版切断 【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下；	22	m
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	46	m2
				舗装版破砕 【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下；	2	m2
運搬処理工	式	1	17,931	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	3	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	3	m3
仮設工	式	1	1,872,500			
交通管理工	式	1	1,872,500	交通誘導警備員 交通誘導警備員Ａ；	1	式
				交通誘導警備員 【夜間】 交通誘導警備員Ａ；	1	式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ；	1	式
				交通誘導警備員 【夜間】 交通誘導警備員Ｂ；	1	式

積算内訳書

工事名	R8 米沢国道管内交通安全対策工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	36,895,656	
共通仮設費	式	1	4,812,000	
共通仮設費	式	1	418,000	
技術管理費	式	1	64,000	道路工事施設帳票作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	354,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,394,000	
純工事費	式	1	41,707,656	
現場管理費	式	1	18,689,000	
工事原価	式	1	60,396,656	
一般管理費等	式	1	11,783,344	
工事価格	式	1	72,180,000	