積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８－９　猿羽根トンネル補修工事
工事地名	山形県尾花沢市毒沢 ～ 最上郡舟形町舟形 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　295日間　　自　　令和 8年 8月21日
　　至　　令和 9年 6月11日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９　猿羽根トンネル補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	81,281,890			
ﾄﾝﾈﾙ工	式	1	79,461,890			
裏込注入工	式	1	25,251,440	削孔 削孔深さ L=550mm以上650mm未満； 注入管設置 HT20mm L=850mm以上950mm未満； 裏込注入 発砲ｳﾚﾀﾝ 40倍 道路ﾄﾝﾈﾙ 足場有；	200 200 364	孔 本 m3
剥落防止工	式	1	35,508,940	剥落防止塗布工 はつり落とし･表面含侵塗布； 剥落防止(ﾈｯﾄ工) FRPﾒｯｼｭ 50mm×50mm 難燃ﾀｲﾌﾟ； 剥落防止(ｼｰﾄ工) ｶﾞﾗｽ繊維ｼｰﾄ 目付量183g/m2；	2 814 316	m2 m2 m2
内面補強工	式	1	5,769,400	連続繊維ｼｰﾄ補強 炭素繊維ｼｰﾄ 1方向×2 目付量200g/m2；	91	m2
漏水対策工	式	1	12,932,110	線導水(導水樋工) 耐寒型 W=210mm ｸﾞﾚｲ色； 線導水(導水樋工) 耐寒型 W=260mm ｸﾞﾚｲ色； 線導水(導水樋工) 耐寒型 W=300mm ｸﾞﾚｲ色； 線導水(導水樋工) 耐寒型 W=360mm ｸﾞﾚｲ色； 線導水(導水樋工) 耐寒型 W=460mm ｸﾞﾚｲ色； 線導水(導水樋工) 耐寒型 W=660mm ｸﾞﾚｲ色；	53 3 34 182 162 25	m m m m m m
仮設工	式	1	1,820,000			
交通管理工	式	1	1,820,000	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９　猿羽根トンネル補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	81,281,890	
共通仮設費	式	1	8,063,000	
共通仮設費	式	1	748,000	
技術管理費	式	1	82,000	道路工事施設帳票作成費　1　式 簡易施工実態調査費　1　工種
現場環境改善費（率計上）	式	1	666,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,315,000	
純工事費	式	1	89,344,890	
現場管理費	式	1	35,255,000	
工事原価	式	1	124,599,890	
一般管理費等	式	1	22,270,110	
工事価格	式	1	146,870,000	