積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８　新庄金山道路荒屋舗装工事
工事地名	山形県最上郡金山町大字金山～上台　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　175日間　　自　　令和 8年 8月20日
　　至　　令和 9年 2月10日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	R８　新庄金山道路荒屋舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装	式	1	89,805,839			
道路土工	式	1	5,054,396			
路体盛土工	式	1	5,054,396	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	723 768	m3 m3
法面工	式	1	2,046,420			
植生工	式	1	2,046,420	種子散布 肥料無し； 防草ｼｰﾄ 不織布長繊維系厚0.6mm以上；	2,160 900	m2 m2
舗装工	式	1	45,625,781			
橋面防水工	式	1	2,242,414	調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 橋面防水 床版防水層レベルT1；	16 221	m3 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,002,677	基層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽｺﾝ(13FW)改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽｺﾝ13T(改質Ⅱ型) 舗装厚 40ｍｍ；	221 221	m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	4,313,670	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 390ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 舗装厚 50ｍｍ；	795 795	m2 m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	38,067,020	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ； 中間層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ； 連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ；	3,180 3,000 2,350	m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	R８　新庄金山道路荒屋舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
排水構造物工	式	1	12,371,830			
側溝工	式	1	11,857,630	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)；	589.6	m
				側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ)；	1,120	枚
				側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25；	59	枚
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	514,200	現場打ち集水桝 SM-B800-L1800-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	2	箇所
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B800-L1800用 T-25；	2	枚
縁石工	式	1	1,322,390			
縁石工	式	1	1,322,390	ｱｽｶｰﾌﾞ 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)；	593	m
踏掛版設置工	式	1	11,554,890			
踏掛版設置工	式	1	11,554,890	踏掛版設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-2；	88	m3
				緩衝版設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-1；	39	m3
				横目地 緩衝版用 t=25cm；	8.5	m
防護柵工	式	1	9,688,640			
路側防護柵工	式	1	9,688,640	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-A2-4E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)；	544	m
道路付属施設工	式	1	2,141,492			
作業土工	式	1	573,312	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式

積算内訳書

工事名	R８　新庄金山道路荒屋舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｹｰﾌﾞﾙ配管工	式	1	1,568,180	ｹｰﾌﾞﾙ配管 (Aﾀｲﾌﾟ) FEP管φ50×4条； ｹｰﾌﾞﾙ配管 (Dﾀｲﾌﾟ) FEP管φ50×4条； ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 1400×900×900；	269.8 25.5 2	m m 箇所
直接工事費	式	1	89,805,839			
共通仮設費	式	1	13,028,000			
共通仮設費	式	1	4,272,000			
運搬費	式	1	2,244,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
準備費	式	1	27,000	床版面測定	1	式
技術管理費	式	1	1,283,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 道路工事施設帳票作成費 道路工事完成図作成費	1 1 1	式 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	718,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,756,000			
純工事費	式	1	102,833,839			
現場管理費	式	1	27,056,000			
工事原価	式	1	129,889,839			
一般管理費等	式	1	23,090,161			

積算内訳書

工事名	R８　新庄金山道路荒屋舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事価格	式	1	152,980,000	