積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８　関山地区舗装修繕工事
工事地名	山形県東根市大字関山　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　117日間　　自　　令和 8年 8月21日
　　至　　令和 8年12月15日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８　関山地区舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	71,341,227			
舗装工	式	1	20,584,874			
路面切削工	式	1	4,712,228	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ 撤去作業無；	287	m2
				路面切削 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ 撤去作業有；	5,200	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	200	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	200	m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	202,200	ｸﾗｯｸ処理 ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm；	200	m
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	15,670,446	表層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 30ｍｍ 3.0m超；	287	m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	5,200	m2
排水構造物工	式	1	196,028			
側溝工	式	1	52,316	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (撤去･再設置) B430-H350；	8.8	m
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	143,712	張りｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② t=10cm；	36	m2
区画線工	式	1	273,750			
区画線工	式	1	273,750	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；	1,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	500	m

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８　関山地区舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱；		
消融雪設備工	式	1	47,889,170			
作業土工	式	1	462,192	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
				埋戻し 砂(購入土)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
配管･配線工	式	1	112,521	地中配管 FEP 径 30ｍｍ；	28	m
				地中配管 FEP 径 40ｍｍ；	29	m
				地中配管 FEP 径 65ｍｍ；	23	m
				地中配管 FEP 径 80ｍｍ；	46	m
				地中配管 FEP 径 100ｍｍ；	6	m
				埋設標識ｼｰﾄ敷設 W=150 2倍；	99	m
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工	式	1	1,126,800	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 600×600×600 20K鉄蓋付；	4	箇所
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 900×900×600 20K鉄蓋付；	1	箇所
接地設置工	式	1	11,250	接地設置 D種；	1	極
ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ設備設置工	式	1	46,176,407	ｶｯﾀｰ溝入れ W=12mm t=40mm；	1,579	m

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８　関山地区舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ設備設置	1	式
構造物撤去工	式	1	577,405			
構造物取壊し工	式	1	536,389	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	143	m
				t<5cm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	4	m3
				無筋構造物 人力施工；		
運搬処理工	式	1	41,016	殻積込	4	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	4	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	4	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
仮設工	式	1	1,820,000			
交通管理工	式	1	1,820,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	71,341,227			
共通仮設費	式	1	5,861,200			
共通仮設費	式	1	2,325,200			
運搬費	式	1	165,200	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	1,894,000	道路工事施設帳票作成費	1	式
				道路工事完成図作成費	1	式
				舗装工（消融雪施設分）；		
				道路工事完成図作成費	1	式
				舗装工（舗装修繕分）；		
現場環境改善費（率計上）	式	1	266,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８　関山地区舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3,536,000	
純工事費	式	1	77,202,427	
現場管理費	式	1	14,279,000	
工事原価	式	1	91,481,427	
一般管理費等	式	1	9,018,573	
工事価格	式	1	100,500,000	