積算内訳書

１．工事名

工事名	R8　真室川雄勝道路及位地区改良舗装工事
工事地名	山形県最上郡真室川町大字及位　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　187日間　　自　　令和 8年 9月25日
　　至　　令和 9年 3月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	R8　真室川雄勝道路及位地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	23,441,295			
道路土工	式	1	5,999,524			
掘削工	式	1	3,200,420	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	2,700 2,270 160	m3 m3 m3
路体盛土工	式	1	2,181,180	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m未満；	2,100 280 230	m3 m3 m3
法面整形工	式	1	617,924	法面整形(切土部) 法面締固め無 現場制約無； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	80 1,170	m2 m2
法面工	式	1	2,199,235			
植生工	式	1	2,199,235	種子散布 肥料無し 250m2以上500m2未満； 防草ｼｰﾄ 不織布長繊維系厚0.6mm以上；	400 1,235	m2 m2
排水構造物工	式	1	9,324,450			
作業土工	式	1	701,249	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 1 1	式 式 式

積算内訳書

工事名	R8　真室川雄勝道路及位地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	5,227,313	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	159.6	m
				US2-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	25.6	m
				US3-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	1.4	m
				BF1-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	36.4	m
				BF1-B450-H295(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	31.7	m
				BF1-B700-H440(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				自由勾配側溝	26.8	m
				US9-B-B400-H700～H1100(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				自由勾配側溝	18.1	m
				US9-B-B700-H500(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				側溝蓋	319	枚
				Co蓋 US2-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				側溝蓋	49	枚
				Co蓋 US3-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				側溝蓋	3	枚
				Gr蓋 US3-B400用 T-25；		
				側溝蓋	21	枚
				Co蓋 US9-B-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				側溝蓋	3	枚
				Gr蓋 US9-B-B400用 T-25；		
				側溝蓋	17	枚
				Co蓋 US9-B-B700用(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
管渠工	式	1	632,478	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	7.5	m
				PK2-RC1-D300　ｺﾝｸﾘｰﾄ②		
				暗渠排水管	70.8	m
				据付 波状管 シングル構造 呼径300mm；		

積算内訳書

工事名	R8　真室川雄勝道路及位地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	2,499,100	現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B600-L600-H600　ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B600-L600-H700　ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(埋設型)		
				SM-B600-L600-H1100　ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B700-L700-H500　ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				SM-B700-L700-H700　ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B800-L800-H800　ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B800-L800-H1400　ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				SM-B1000-L1000-H700　ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B1000-L1000-H1700　ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				SM-B1100-L1100-H900　ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;		
				蓋	2	枚
				Gr蓋　600×600用　T-25 ;		
				蓋	3	枚
				Gr蓋　700×700用　T-25 ;		
				蓋	1	枚
				Gr蓋　800×800用　T-14 ;		
				蓋	1	枚
				Gr蓋　800×800用　T-25 ;		
				蓋	3	枚
				Gr蓋　1000×1000用　T-25 ;		
				蓋	2	枚
				Gr蓋　1100×1100用　T-25 ;		

積算内訳書

工事名	R8　真室川雄勝道路及位地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
排水工	式	1	264,310	縦排水 BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ)　ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　BF-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ)； 継手ｺﾝｸﾘｰﾄ Aﾀｲﾌﾟ　ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	9.8 12 4	m 枚 箇所
構造物撤去工	式	1	5,918,086			
構造物取壊し工	式	1	2,522,221	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 (車道部) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版切断 (歩道部) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 (車道部) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ； 舗装版破砕 (歩道部) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ；	260 81.3 51.8 467 241	m3 m m m2 m2
運搬処理工	式	1	3,395,865	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 (車道部) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻運搬 (歩道部) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 (車道部)	260 47 10 260 47	m3 m3 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	R8　真室川雄勝道路及位地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 （歩道部） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	10	m3
舗装	式	1	47,986,524			
舗装工	式	1	30,747,147			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	27,421,007	凍上抑制層（車道・路肩部） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 130ｍｍ； 下層路盤（車道・路肩部） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ； 基層（車道・路肩部） 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超； 表層（車道・路肩部） 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ20T(改質Ⅱ型) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	3,710 3,630 3,290 3,300 3,250	m2 m2 m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	3,326,140	下層路盤（歩道部） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 表層（歩道部） 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上；	870 1,030	m2 m2
排水構造物工	式	1	4,793,978			
側溝工	式	1	4,736,368	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝 Ls3-1-h200-T150(溶融ｽﾗｸﾞ)；	325.3	m
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	57,610	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 RHM(溶融ｽﾗｸﾞ)；	1	箇所
縁石工	式	1	541,995			
縁石工	式	1	541,995	ｱｽｶｰﾌﾞ 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満；	358.7	m

積算内訳書

工事名	R8　真室川雄勝道路及位地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
防護柵工	式	1	5,297,224			
路側防護柵工	式	1	5,297,224	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-B4-2E 100m以上 曲線部補正無；	256.4	m
道路付属施設工	式	1	6,606,180			
作業土工	式	1	1,089,168	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 1	式 式
境界工	式	1	141,180	境界杭 根巻き基礎有り；	13	本
道路付属物工	式	1	1,179,240	視線誘導標 Aﾀｲﾌﾟ 防護柵取付 30本以上； 視線誘導標 Bﾀｲﾌﾟ 土中建込 30本以上；	58 60	本 本
ｹｰﾌﾞﾙ配管工	式	1	4,196,592	ｹｰﾌﾞﾙ配管 ﾘﾌﾞ管φ250 土砂 管径 250ｍｍ；	362.4	m
直接工事費	式	1	71,427,819			
共通仮設費	式	1	8,046,000			
共通仮設費	式	1	739,000			
技術管理費	式	1	147,000	道路工事施設帳票作成費 道路工事完成図作成費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	592,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,307,000			
純工事費	式	1	79,473,819			
現場管理費	式	1	22,046,000			

積算内訳書

工事名	R8　真室川雄勝道路及位地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事原価	式	1	101,519,819	
一般管理費等	式	1	18,610,181	
工事価格	式	1	120,130,000	