積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８　新庄金山道路新庄金山地区改良舗装工事
工事地名	山形県新庄市十日町地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　134日間　　自　　令和 8年 9月25日
　　至　　令和 9年 2月 5日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８　新庄金山道路新庄金山地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	21,019,275			
道路土工	式	1	1,097,412			
路床盛土工	式	1	944,160	路床盛土 4.0m以上；	2,400	m3
法面整形工	式	1	153,252	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	330	m2
地盤改良工	式	1	15,433,880			
自走式土質改良工	式	1	15,433,880	土質改良 ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 100kg/m3 高炉ｾﾒ ﾝﾄB；	2,700	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	2,660	m3
法面工	式	1	150,520			
植生工	式	1	150,520	種子散布 500m2以上1000m2未満；	530	m2
排水構造物工	式	1	4,337,463			
作業土工	式	1	82,055	床掘り 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	3,406,758	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US1-B450-H450(溶融ｽﾗｸﾞ)；	5.6	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)；	276	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BF1-B450-H295(溶融ｽﾗｸﾞ)；	6.9	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８　新庄金山道路新庄金山地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	848,650	現場打ち集水桝 SM-B700-L700-H600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；	1	箇所
				現場打ち集水桝 SM-B700-L700-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；	2	箇所
				現場打ち集水桝 SM-B800-L800-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；	4	箇所
				蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 500kg/m2；	3	枚
				蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-25；	4	枚
舗装	式	1	48,693,782			
舗装工	式	1	48,693,782			
舗装準備工	式	1	544,048	不陸整正 補足材無し；	2,960	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	24,541,360	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ；	2,960	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100ｍｍ 3.0m超；	2,960	m2
				表層(車道・路肩部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	2,960	m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	23,608,374	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)；	8,200	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	246	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	246	m3
直接工事費	式	1	69,713,057			
共通仮設費	式	1	7,893,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８　新庄金山道路新庄金山地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	727,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	585,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,166,000	
純工事費	式	1	77,606,057	
現場管理費	式	1	21,504,000	
工事原価	式	1	99,110,057	
一般管理費等	式	1	18,229,943	
工事価格	式	1	117,340,000	