（ 別記様式１ ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 4 月 11 日 に契約（第１回変更）した　　飯豊地区歩道改良工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 4 月 11 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県西置賜郡小国町大字岩井沢765番地

氏名　小国開発株式会社
代表取締役　柿崎　清隆

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		63,874,213	
道路土工		式	1		4,344,698	
掘削工		式	1		1,030,437	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,050	330.4	346,920	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		626,096	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		57,421	
路体盛土工		式	1		2,483,360	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	440	5,644	2,483,360	
路床盛土工		式	1		516,600	
路床盛土	2.5m未満	m3	90	5,740	516,600	
路体外盛土工		式	1		161,664	
畦畔盛土		m3	32	5,052	161,664	
法面整形工		式	1		152,637	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	28	859.2	24,057	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	300	428.6	128,580	
法面工		式	1		49,035	
植生工		式	1		49,035	
種子散布	100m2以上250m2未満	m2	150	326.9	49,035	
排水構造物工		式	1		36,574,663	
作業土工		式	1		2,747,752	
床掘り	土砂	式	1		268,992	
埋戻し		式	1		1,611,792	
基面整正		式	1		295,471	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		528,432	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		43,065	
側溝工		式	1		25,954,268	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 (標準部)	LS3-1-h200-T200 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	159.3	16,914	2,694,400	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 (標準部)【支給品】	LS3-1-h200-T200 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	556	3,128	1,739,168	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 (車両乗入部)	LS3-1-h50-T200 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	112	16,914	1,894,368	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 (標準部)	LS3-1-h20-T200 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	17.2	16,914	290,920	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B300-H200 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	2	6,385	12,770	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B300-H300 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	1	7,929	7,929	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B500-H500 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	119.4	13,938	1,664,197	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B500-H500 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	451.4	13,068	5,898,895	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B500-H600 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	42.5	15,037	639,072	
自由勾配側溝	US9-B-B500-H600 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	9	17,308	155,772	
自由勾配側溝	US9-B-B500-H700 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	1.4	18,407	25,769	
自由勾配側溝	US9-B-B500-H800 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	146.7	19,460	2,854,782	
自由勾配側溝	US9-B-B500-H900 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	46.8	23,884	1,117,771	
土留可変勾配側溝	US9-B-B500-H600 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	11	24,058	264,638	
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m3	9.8	19,607	192,148	
側溝蓋	US3-B500用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 (溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	938	4,175	3,916,150	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	US9-B-B500用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 (溶融ｽﾗｸﾞ) 車道用	枚	194	3,845	745,930	
側溝蓋	US3-B500用 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (細目) T-25	枚	50	27,107	1,355,350	
側溝蓋	US9-B-B500用 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (細目) T-25	枚	21	23,059	484,239	
管渠工		式	1		1,422,422	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (第1号)	PK1-RC1-D450 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m	6.3	26,182	164,946	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (第2号)	PK1-RC1-D700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m	8.6	46,650	401,190	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (第3号)	PK1-RC1-D600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m	7.4	36,393	269,308	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (第4号)	PK1-RC1-D300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) + 巻立ｺﾝ(ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉))	m	4.4	30,459	134,019	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (第5号)	PK1-RC1-D300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) + 巻立ｺﾝ(ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉))	m	3.5	33,225	116,287	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (第6号)	PK1-RC1-D300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) + 巻立ｺﾝ(ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉))	m	5	29,168	145,840	
暗渠排水管	VP 150	m	67.1	2,844	190,832	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		6,298,600	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	6	70,983	425,898	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	5	80,425	402,125	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	92,587	92,587	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	2	101,654	203,308	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	2	145,704	291,408	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H1200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	155,228	155,228	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H1300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	162,738	162,738	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	122,259	122,259	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H1200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	187,006	187,006	
現場打ち集水桝	SM-B1100-L1100-H1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	184,534	184,534	
現場打ち集水桝	SM-B800-L1700-H1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	249,006	249,006	
現場打ち集水桝	SM-B800-L2000-H1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	224,463	224,463	
現場打ち集水桝	SM-B1100-L1700-H1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	274,282	274,282	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (一般部)	RHM型(溶融ｽﾗｸﾞ)(一般部用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)	箇所	24	50,240	1,205,760	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (車両乗入部)	RHM型(溶融ｽﾗｸﾞ)(車両乗入部用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)	箇所	5	49,627	248,135	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (横断歩道部)	RHM型(溶融ｽﾗｸﾞ)(横断歩道部用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)	箇所	2	49,627	99,254	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B700-L700用 500kg/m2	枚	6	21,228	127,368	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B700-L700用 T-14(細目)	枚	4	44,507	178,028	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B700-L700用 T-25(細目)	枚	1	69,875	69,875	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B800-L800用 500kg/m2	枚	1	25,166	25,166	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B800-L800用 T-14(細目)	枚	5	84,070	420,350	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B800-L800用 T-25(細目)	枚	1	88,832	88,832	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B1000-L1000用 500kg/m2	枚	2	42,539	85,078	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B1100-L1100用 500kg/m2	枚	1	56,917	56,917	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B800-L1700用 T-14(細目)	枚	1	213,107	213,107	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B800-L2000用 T-25(細目)	枚	1	270,802	270,802	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B1100-L1700用 500kg/m2	枚	1	235,086	235,086	
排水工		式	1		151,621	
縦排水	BF2-B300-H200 (溶融ｽﾗｸﾞ) 小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m	10.4	14,579	151,621	
舗装工		式	1		14,965,267	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道･路肩部)		式	1		9,836,100	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	1,430	810.2	1,158,586	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1,430	914.8	1,308,164	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	730	4,201	3,066,730	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	730	2,662	1,943,260	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	730	3,232	2,359,360	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1		3,916,800	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1,440	1,022	1,471,680	
表層(歩道部)	再生細粒度As(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	1,440	1,698	2,445,120	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (第2種通路)		式	1		51,309	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	9	1,908	17,172	
基層(歩道部)	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	9	1,883	16,947	
表層(歩道部)	再生細粒度As(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	9	1,910	17,190	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (第3種通路)		式	1		906,192	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	232	1,908	442,656	
表層(歩道部)	再生細粒度As(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	232	1,998	463,536	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (取付坂路部)		式	1		60,267	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	15	1,211	18,165	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	15	914.8	13,722	
表層(車道・路肩部)	再生細粒度As(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	15	1,892	28,380	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (第2種通路)		式	1		58,476	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	11	1,160	12,760	
表層(歩道部)	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 舗装厚 150mm	m2	11	4,156	45,716	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (第3種通路)		式	1		136,123	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	27	885.6	23,911	
表層(歩道部)	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 舗装厚 150mm	m2	27	4,156	112,212	
防護柵工		式	1		682,666	
防止柵工		式	1		682,666	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 景観色 土中建込 積雪ﾗﾝｸ3	m	5.6	29,104	162,982	
転落(横断)防止柵（再利用）	柵高 1.1m 景観色 土中建込 積雪ﾗﾝｸ3	m	124	4,191	519,684	
区画線工		式	1		111,945	
区画線工		式	1		111,945	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	850	131.7	111,945	
道路付属施設工		式	1		154,066	
道路付属物工		式	1		154,066	
視線誘導標	H=900 両面反射 支柱径φ89 景観色 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない)	本	22	7,003	154,066	
構造物撤去工		式	1		4,590,723	
防護柵撤去工		式	1		115,568	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去		m	124	932	115,568	
構造物取壊し工		式	1		2,675,183	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	296	7,668	2,269,728	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	35	656.7	22,984	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	m	101	1,189	120,089	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	1,100	206.6	227,260	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	170	206.6	35,122	
運搬処理工		式	1		1,799,972	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	34	2,999	101,966	
殻運搬 (Co構造物)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	296	2,494	738,224	
殻運搬 (Co舗装版)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	26	2,999	77,974	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	34	2,367	80,478	
殻処分 (Co構造物)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	296	2,367	700,632	
殻処分 (Co舗装版)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	26	3,873	100,698	
仮設工		式	1		2,401,150	
交通管理工		式	1		2,401,150	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		895,650	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		1,505,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		63,874,213	
共通仮設費		式	1		9,714,830	
共通仮設費		式	1		879,169	
技術管理費		式	1		144,696	
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,695	
道路工事完成図作成費		式	1		87,001	
現場環境改善費（率計上）		式	1		734,473	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,835,661	
純工事費		式	1		73,589,043	
現場管理費		式	1		28,385,295	
工事原価		式	1		101,974,338	
一般管理費等		式	1		17,235,662	
工事価格		式	1		119,210,000	
消費税相当額		式	1		11,921,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		131,131,000	