（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 4 月 21 日 に契約（第 1 回変更）した 最上川上流千座川揚水機場改築外工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 4 月 21 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県西村山郡河北町谷地甲1083
升川建設株式会社
氏名　代表取締役社長　升川　大和

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
樋門･樋管		式	1		143,504,164	
樋門･樋管本体工		式	1		91,193,894	
作業土工		式	1		69,075,125	
床掘り	土砂	式	1		139,146	
床掘り	土砂	式	1		383,396	
床掘り	土砂	式	1		1,664,400	
床掘り	土砂	式	1		2,636,000	
埋戻し		式	1		5,766,800	
基面整正		式	1		49,643	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	式	1		1,489,440	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		51,043,950	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		4,970,430	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		931,920	
川裏函渠工		式	1		9,051,794	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	77	3,183	245,091	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 2.0m 内空高さ 2.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	127	25,496	3,237,992	
鉄筋	SD345 D16～25	t	6.84	177,699	1,215,461	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	13	5,220	67,860	
型枠	一般型枠	式	1		3,006,430	
足場	安全ネット必要	式	1		796,650	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		482,310	
川裏桝工		式	1		13,066,975	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	31	3,095	95,945	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 3.0m 内空高さ 12.07m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	189	24,622	4,653,558	
鉄筋	SD345 D16～25	t	15.74	177,699	2,796,982	
型枠	一般型枠	式	1		4,457,810	
足場	安全ネット必要	式	1		1,009,090	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		53,590	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
付属物設置工		式	1		725,718	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工		式	1		725,718	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	径 100ｍｍ 長さ 700ｍｍ 間詰無	組	6	120,953	725,718	
構造物撤去工		式	1		13,066,732	
構造物取壊し工		式	1		6,724,778	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	818	8,221	6,724,778	
運搬処理工		式	1		6,341,954	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	818	3,139	2,567,702	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	818	4,614	3,774,252	
仮設工		式	1		38,517,820	
工事用道路工		式	1		46,723	
敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	式	1		46,723	
仮橋･仮桟橋工		式	1		252,369	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]		m2	27	9,347	252,369	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土留･仮締切工		式	1		36,127,551	
締切盛土		m3	650	2,991	1,944,150	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 16m 鋼矢板打込長 15.5m 平均鋼矢板引抜長 15.5m	式	1		25,784,250	
切梁･腹起し		式	1		8,399,151	
仮水路工		式	1		2,091,177	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) φ1000	m	27	77,451	2,091,177	
直接工事費		式	1		143,504,164	
共通仮設費		式	1		21,143,810	
共通仮設費		式	1		7,810,459	
運搬費		式	1		6,525,329	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,905,239	
仮設材運搬費		式	1		3,620,090	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,285,130	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,333,351	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		164,647,974	
現場管理費		式	1		47,951,371	
工事原価		式	1		212,599,345	
一般管理費等		式	1		32,910,655	
工事価格		式	1		245,510,000	
消費税相当額		式	1		24,551,000	
工事費計		式	1		270,061,000	