（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 5 月 30 日 に契約（第 1 回変更）した　山形国道北地区舗装修繕工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 5 月 30 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県山形市青田二丁目12番5号

氏名　株式会社三和
代表取締役社長　庄 司　雅 俊

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		46,508,157	
舗装工		式	1		42,347,750	
路面切削工		式	1		6,506,335	
路面切削 【夜間】	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業有	m2	8,100	563.2	4,561,920	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	365	1,961	715,765	
殻運搬 【夜間】	舗装版破砕	m3	30	4,773	143,190	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	365	2,748	1,003,020	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	30	2,748	82,440	
舗装打換え工		式	1		15,000,115	
舗装版切断 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 150ｍｍ	式	1		1,261,820	
舗装版破砕(急速施工) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	1,700	856.8	1,456,560	
殻運搬 【夜間】	舗装版破砕	m3	255	4,773	1,217,115	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	255	2,748	700,740	
不陸整正 【夜間】	補足材無し	m2	1,700	396.4	673,880	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤 【夜間】	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1,700	3,573	6,074,100	
基層 【夜間】	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	1,700	2,127	3,615,900	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		20,841,300	
表層(車道・路肩部) 【夜間】	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	8,100	2,573	20,841,300	
区画線工		式	1		527,863	
区画線工		式	1		527,863	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	2,190	169.6	371,424	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	730	214.3	156,439	
仮設工		式	1		3,632,544	
仮区画線工		式	1		476,544	
仮区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	2,190	157.6	345,144	
仮区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温	m	730	180	131,400	
交通管理工		式	1		3,156,000	
交通誘導警備員 【夜間】		式	1		3,156,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		46,508,157	
共通仮設費		式	1		8,951,474	
共通仮設費		式	1		1,539,660	
運搬費		式	1		138,374	
建設機械運搬費		式	1		138,374	
技術管理費		式	1		887,741	
道路工事施設帳票作成費		式	1		61,391	
道路工事完成図作成費		式	1		826,350	
現場環境改善費（率計上）		式	1		513,545	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,411,814	
純工事費		式	1		55,459,631	
現場管理費		式	1		19,605,351	
工事原価		式	1		75,064,982	
一般管理費等		式	1		13,105,018	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		88,170,000	
消費税相当額		式	1		8,817,000	
工事費計		式	1		96,987,000	