（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 5 月 30 日 に契約（第 2 回変更）した　山形国道南地区舗装修繕工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 5 月 30 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県上山市矢来四丁目15番7号
堀川土建株式会社
氏名　代表取締役　堀川　真宏

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		46,534,449	
舗装工		式	1		42,694,505	
路面切削工		式	1		6,410,225	
路面切削 【夜間】	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業有	m2	8,100	554.9	4,494,690	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	365	1,932	705,180	
殻運搬 【夜間】	舗装版破砕	m3	30	4,703	141,090	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	365	2,707	988,055	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	30	2,707	81,210	
舗装打換え工		式	1		15,750,780	
舗装版切断 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 150ｍｍ	式	1		1,420,800	
舗装版破砕(急速施工) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	1,800	844.1	1,519,380	
殻運搬 【夜間】	舗装版破砕	m3	270	4,703	1,269,810	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	270	2,707	730,890	
不陸整正 【夜間】	補足材無し	m2	1,800	390.5	702,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤 【夜間】	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1,800	3,520	6,336,000	
基層 【夜間】	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	1,800	2,095	3,771,000	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		20,533,500	
表層(車道・路肩部) 【夜間】	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	8,100	2,535	20,533,500	
区画線工		式	1		520,125	
区画線工		式	1		520,125	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	2,190	167.1	365,949	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	730	211.2	154,176	
仮設工		式	1		3,319,819	
仮区画線工		式	1		469,609	
仮区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	2,190	155.3	340,107	
仮区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温	m	730	177.4	129,502	
交通管理工		式	1		2,850,210	
交通誘導警備員 【夜間】		式	1		2,850,210	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		46,534,449	
共通仮設費		式	1		9,010,925	
共通仮設費		式	1		1,624,384	
運搬費		式	1		136,325	
建設機械運搬費		式	1		136,325	
技術管理費		式	1		974,439	
道路工事施設帳票作成費		式	1		60,482	
道路工事完成図作成費		式	1		913,957	
現場環境改善費（率計上）		式	1		513,620	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,386,541	
純工事費		式	1		55,545,374	
現場管理費		式	1		19,551,198	
工事原価		式	1		75,096,572	
一般管理費等		式	1		13,073,428	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		88,170,000	
消費税相当額		式	1		8,817,000	
工事費計		式	1		96,987,000	