（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 5 月 30 日 に契約（第 2 回変更）した　米沢地区避難階段設置工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 5 月 30 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県米沢市丸の内二丁目2番27号

氏名　株式会社後藤組
代表取締役　後 藤　茂 之

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【上郷地区】		式	1		22,623,805	
法面工		式	1		561,112	
防草処理工		式	1		561,112	
防草ｼｰﾄ設置	不織布長繊維系t=0.6mm以上 平面部 露出Ⅱ	m2	27.5	1,390	38,225	
防草ｼｰﾄ設置	不織布長繊維系t=0.6mm以上 法面部 露出Ⅱ	m2	333.9	1,566	522,887	
排水構造物工		式	1		151,140	
側溝工		式	1		151,140	
側溝蓋	BF300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500kg/m2	枚	14	9,196	128,744	
側溝蓋	BF500用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500kg/m2	枚	2	11,198	22,396	
舗装工		式	1		104,175	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		104,175	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	22.5	1,066	23,985	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)t=100mm	m2	22.5	3,564	80,190	
防護柵工		式	1		10,074,828	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防止柵工		式	1		10,074,828	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎	基礎ブロック(溶融ｽﾗｸﾞ) 300×300×600	基	27	10,078	272,106	
金網･支柱(立入防止柵)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ建込 支柱柵高2m 支柱間隔2m	m	50.8	18,087	918,819	
門扉	片開き 基礎ﾌﾞﾛｯｸ建込式 支柱柵高1.5m 緊急時破壊窓付き	基	4	311,780	1,247,120	
手すり	樹脂被覆 埋込式 H850 支柱間隔2m 2段ﾋﾞｰﾑ	m	172.2	33,756	5,812,783	
手すり	樹脂被覆 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 H850 支柱間隔2m 2段ﾋﾞｰﾑ	m	48	38,000	1,824,000	
道路付属施設工		式	1		11,054,990	
作業土工		式	1		955,284	
床掘り	土砂	式	1		571,560	
埋戻し	土砂	式	1		383,724	
道路付属物工		式	1		10,099,706	
小口止	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 300×500	m	157.9	10,549	1,665,687	
縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 300×700/500	m	54	18,068	975,672	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	KG4-H500相当 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m	70	17,729	1,241,030	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段	通路部 W=1.5m 勾配1:1.5	m2	34.1	23,197	791,017	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段	通路部 W=1.5m 勾配1:1.8	m2	81.9	28,241	2,312,937	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段	待避ｽﾍﾟｰｽ部 W=1.5m 勾配1:1.5	m2	103.9	16,468	1,711,025	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) t=200mm	m3	42	33,389	1,402,338	
仮設工		式	1		677,560	
交通管理工		式	1		677,560	
交通誘導警備員		式	1		677,560	
直接工事費		式	1		22,623,805	
共通仮設費		式	1		4,394,854	
共通仮設費		式	1		354,787	
技術管理費		式	1		59,288	
道路施設帳票作成費		式	1		59,288	
現場環境改善費（率計上）		式	1		295,499	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,040,067	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		27,018,659	
現場管理費		式	1		11,039,839	
工事原価		式	1		60,520,730	
一般管理費等		式	1		10,239,270	
工事価格		式	1		70,760,000	
消費税相当額		式	1		7,076,000	
工事費計		式	1		77,836,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【万世地区】		式	1		5,838,772	
法面工		式	1		321,693	
防草処理工		式	1		321,693	
防草ｼｰﾄ設置	不織布長繊維系t=0.6mm以上 平面部 露出Ⅱ	m2	146.6	1,390	203,774	
防草ｼｰﾄ設置	不織布長繊維系t=0.6mm以上 法面部 露出Ⅱ	m2	75.3	1,566	117,919	
排水構造物工		式	1		36,784	
側溝工		式	1		36,784	
側溝蓋	BF300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500kg/m2	枚	4	9,196	36,784	
舗装工		式	1		333,360	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		333,360	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	72	1,066	76,752	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)t=100mm	m2	72	3,564	256,608	
防護柵工		式	1		2,380,619	
防止柵工		式	1		2,380,619	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎	基礎ブロック(溶融ｽﾗｸﾞ) 300×300×600	基	6	10,078	60,468	
金網･支柱(立入防止柵)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ建込 支柱柵高2m 支柱間隔2m	m	10.2	18,087	184,487	
門扉	片開き 基礎ﾌﾞﾛｯｸ建込式 支柱柵高1.5m 緊急時破壊窓付き	基	1	311,780	311,780	
手すり	樹脂被覆 埋込式 H850 支柱間隔2m 2段ﾋﾞｰﾑ	m	42.6	34,340	1,462,884	
手すり	樹脂被覆 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 H850 支柱間隔2m 2段ﾋﾞｰﾑ	m	9.5	38,000	361,000	
道路付属施設工		式	1		2,596,926	
作業土工		式	1		291,987	
床掘り	土砂	式	1		175,365	
埋戻し	土砂	式	1		116,622	
道路付属物工		式	1		2,304,939	
小口止	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 300×500	m	40.4	10,549	426,179	
縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 300×700/500	m	11	18,068	198,748	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	KG4-H500相当 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m	12	17,729	212,748	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段	通路部 W=1.5m 勾配1:1.5	m2	10.2	23,197	236,609	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段	通路部 W=1.5m 勾配1:1.8	m2	19.8	28,241	559,171	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段	待避ｽﾍﾟｰｽ部 W=1.5m 勾配1:1.5	m2	20.5	16,468	337,594	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) t=200mm	m3	10	33,389	333,890	
仮設工		式	1		169,390	
交通管理工		式	1		169,390	
交通誘導警備員		式	1		169,390	
直接工事費		式	1		5,838,772	
共通仮設費		式	1		1,585,723	
共通仮設費		式	1		99,754	
現場環境改善費（率計上）		式	1		99,754	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,485,969	
純工事費		式	1		7,424,495	
現場管理費		式	1		3,641,048	
工事原価		式	1		11,065,543	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【川井地区】		式	1		6,032,519	
法面工		式	1		123,714	
防草処理工		式	1		123,714	
防草ｼｰﾄ設置	不織布長繊維系t=0.6mm以上 法面部 露出Ⅱ	m2	79	1,566	123,714	
排水構造物工		式	1		18,392	
側溝工		式	1		18,392	
側溝蓋	BF300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500kg/m2	枚	2	9,196	18,392	
防護柵工		式	1		2,677,323	
防止柵工		式	1		2,677,323	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	基礎ブロック(溶融ｽﾗｸﾞ) 300×300×600	基	10	10,078	100,780	
金網･支柱(立入防止柵)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ建込 支柱柵高2m 支柱間隔2m	m	18.2	18,087	329,183	
門扉	片開き 基礎ﾌﾞﾛｯｸ建込式 支柱柵高1.5m 緊急時破壊窓付き	基	1	311,780	311,780	
手すり	樹脂被覆 埋込式 H850 支柱間隔2m 2段ﾋﾞｰﾑ	m	37	34,340	1,270,580	
手すり	樹脂被覆 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 H850 支柱間隔2m 2段ﾋﾞｰﾑ	m	17.5	38,000	665,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路付属施設工		式	1		3,043,700	
作業土工		式	1		249,362	
床掘り	土砂	式	1		151,550	
埋戻し	土砂	式	1		97,812	
道路付属物工		式	1		2,794,338	
小口止	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 300×500	m	34.8	10,549	367,105	
縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 300×700/500	m	19	18,068	343,292	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	KG4-H500相当 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m	22	17,729	390,038	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段	通路部 W=1.5m 勾配1:1.5	m2	11.8	23,197	273,724	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段	通路部 W=1.5m 勾配1:1.8	m2	14	28,241	395,374	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段	待避ｽﾍﾟｰｽ部 W=1.5m 勾配1:1.5	m2	37.9	16,468	624,137	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) t=200mm	m3	12	33,389	400,668	
仮設工		式	1		169,390	
交通管理工		式	1		169,390	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		169,390	
直接工事費		式	1		6,032,519	
共通仮設費		式	1		1,625,249	
共通仮設費		式	1		102,578	
現場環境改善費（率計上）		式	1		102,578	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,522,671	
純工事費		式	1		7,657,768	
現場管理費		式	1		3,738,921	
工事原価		式	1		11,396,689	