（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 5 月 30 日 に契約（第 3 回変更）した 最上川上流寒河江地区環境整備工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 5 月 30 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県山形市東青田五丁目1番5号

氏名　渋谷建設株式会社
代表取締役社長　澁　谷　豪

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		109,933,731	
河川土工		式	1		16,937,909	
掘削工		式	1		504,520	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,200	343.6	412,320	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	m3	50	1,844	92,200	
盛土工		式	1		14,494,072	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	11,300	239.3	2,704,090	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	960	876.9	841,824	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	780	6,130	4,781,400	
路体外盛土		m3	180	135.6	24,408	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,990	1,495	2,975,050	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,000	249.1	498,200	
土材料		m3	930	2,870	2,669,100	
盛土工(ICT)		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	0	259.1	0	
土材料		m3	0	2,605	0	
法面整形工		式	1		1,939,317	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	360	881.1	317,196	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	3,320	439.3	1,458,476	
法面整形(盛土部)	超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑBH	m2	230	711.5	163,645	
護岸基礎工		式	1		13,843,942	
基礎工		式	1		13,843,942	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	KG4-H500相当 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	0	18,515	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	KG4-H500相当 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	218	19,205	4,186,690	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	KG4-H1000相当 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	297	32,516	9,657,252	
法覆護岸工		式	1		61,944,433	
作業土工		式	1		3,654,800	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		75,592	220m3

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		55,320	30m3
床掘り	土砂	式	1		354,620	1,400m3
埋戻し		式	1		484,380	460m3
埋戻し		式	1		1,230,450	650m3
埋戻し		式	1		30,020	10m3
基面整正		式	1		94,248	220m2
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	式	1		792,990	900m2
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	式	1		45,560	40m2
法面整形(切土部)	超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑBH	式	1		227,680	160m2
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	式	1		263,940	600m2
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		57,534,821	
小口止	B=500 H=500 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑦	m	64.3	18,018	1,158,557	
小口止	B=500 H=1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑦	m	39.7	35,007	1,389,777	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	350kg/m2以上	m2	0	13,803	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	350kg/m2以上	m2	3,682	14,546	53,558,372	
止杭	RCﾊﾟｲﾙ φ200 L=3.0m	本	65	21,971	1,428,115	
多自然護岸工		式	1		754,812	
ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ	1:2.0以上 1:3.0未満	m2	87	8,676	754,812	
付属物設置工		式	1		4,466,540	
階段工		式	1		4,466,540	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段	2.0型	m2	200	21,461	4,292,200	
横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	幅15cm 高さ50cm ｺﾝｸﾘｰﾄ⑦	m	33.8	5,158	174,340	
付帯道路工		式	1		7,500,849	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		6,031,286	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	2,840	555.9	1,578,756	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As13T 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	0	1,739	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As13T 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	2,710	1,643	4,452,530	
側溝工		式	1		992,341	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	HP-D450	m	9	17,469	157,221	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	PK1-RC-D600	m	22	37,960	835,120	
集水桝工		式	1		321,751	
現場打ち集水桝 (呑口･吐口桝)	SM-B700-L700-H950 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	81,914	163,828	
現場打ち集水桝 (呑口桝)	SM-B700-L700-H1300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	157,923	157,923	
吐口工		式	1		155,471	
吐口工	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	155,471	155,471	
構造物撤去工		式	1		377,233	
構造物取壊し工		式	1		171,626	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	8,208	82,080	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	421	212.7	89,546	
運搬処理工		式	1		205,607	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	17	3,120	53,040	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	1,635	16,350	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	17	5,301	90,117	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	4,610	46,100	
仮設工		式	1		4,862,825	
工事用道路工		式	1		1,555,386	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		1,512,056	938m2
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	式	1		43,330	14m2
土留･仮締切工		式	1		3,242,954	
土のう	φ110×110　耐候性大型土のう(1年)　製作・設置	式	1		1,710,038	209袋
土のう	φ110×110　耐候性大型土のう(再利用品)　設置	式	1		570,780	180袋
土のう	耐候性大型土のう　撤去	式	1		962,136	1,245袋
除雪工		式	1		64,485	
現場内除雪(機械)		式	1		64,485	9時間
直接工事費		式	1		109,933,731	
共通仮設費		式	1		11,998,272	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		3,818,633	
運搬費		式	1		2,410,761	
仮設材運搬費		式	1		2,410,761	164.4t
準備費		式	1		354,397	
表土処理		式	1		181,097	
木根等処分費		式	1		173,300	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,053,475	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,179,639	
純工事費		式	1		121,932,003	
現場管理費		式	1		31,644,485	
工事原価		式	1		153,576,488	
一般管理費等		式	1		24,823,512	
工事価格		式	1		178,400,000	
消費税相当額		式	1		17,840,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		196,240,000	