（ 別記様式１ ）

# 単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 6 月 5 日 に契約（第 5 回変更）した 新庄国道管内スノーシェッド補修工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 6 月 5 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市若葉町5番5号

氏名　株式会社柿崎工務所
取締役社長　柿 崎　和 朗

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | 109,285,147 | |
| ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ補修工 | | 式 | 1 | | 78,722,163 | |
| 頂版当て板補修工 | | 式 | 1 | | 42,235,440 | |
| 頂版当て板補修 | ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ t=3.2mm 外面C-5塗装系・内面無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ | m2 | 0 | 158,882 | 0 | |
| 頂版当て板補修 | ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ t=3.2mm 外面C-5塗装系・内面無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ | m2 | 156 | 270,740 | 42,235,440 | |
| 現場塗装工<br>(RC-Ⅰ系) | | 式 | 1 | | 36,486,723 | |
| 塗膜剥離剤塗布 | 鋼製ｼｪｯﾄﾞ | m2 | 0 | 8,930 | 0 | |
| 素地調整 | 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) | m2 | 0 | 10,273 | 0 | |
| 素地調整 | 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) | m2 | 1,250 | 24,407 | 30,508,750 | |
| 下塗 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回 | m2 | 880 | 1,416 | 1,246,080 | |
| 下塗 | 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回 | m2 | 880 | 1,505 | 1,324,400 | |
| 中塗 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回 | m2 | 880 | 709.1 | 624,008 | |
| 上塗 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回 | m2 | 880 | 1,107 | 974,160 | |
| 産業廃棄物運搬 | 鉱さい | t | 0 | 5,098 | 0 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物運搬 | 鉱さい | t | 5 | 22,616 | 113,080 | |
| 産業廃棄物処分 | 鉱さい | t | 0 | 12,631 | 0 | |
| 産業廃棄物処分 | 鉱さい | t | 5 | 339,249 | 1,696,245 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 30,562,984 | |
| 足場工 | | 式 | 1 | | 19,429,888 | |
| 足場 | | 式 | 1 | | 19,429,888 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 11,133,096 | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | 0 | | 0 | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | 1 | | 11,133,096 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 109,285,147 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 10,642,142 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 1,159,173 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 128,232 | |
| 簡易施工実態調査費 | | 式 | 1 | | 15,149 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸経費動向調査費 | | 式 | 1 | | 113,083 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 1,030,941 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 9,482,969 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 119,927,289 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 48,818,019 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 168,745,308 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 26,744,692 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 195,490,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 19,549,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 215,039,000 | |