（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 6 月 19 日 に契約（第 3 回変更）した　　朴山地区改良工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 6 月 19 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市若葉町5番5号

氏名　株式会社　柿﨑工務所
取締役社長　柿 﨑　和 朗

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		131,362,738	
道路土工		式	1		19,945,100	
掘削工(ICT)		式	0		0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	0	357.7	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	1,085	0	
路体盛土工(ICT)		式	1		4,110,600	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	4,300	250.8	1,078,440	
土砂等運搬	軟岩	m3	0	1,323	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	4,800	391.1	1,877,280	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,154,880	
路体盛土工		式	1		13,935,500	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0	834.8	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	14,800	230.5	3,411,400	
土砂等運搬	軟岩	式	1		10,524,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路床盛土工(ICT)		式	0		0	
路床盛土(ICT)		m3	0	362.9	0	
法面整形工		式	1		688,500	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,620	425	688,500	
法面整形工(ICT)		式	1		1,210,500	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,250	538	1,210,500	
基盤排水工		式	0		0	
基盤排水層	4.0m以上	m3	0	230.5	0	
土材料	再生ｸﾗｼｬｰﾗﾝ RC-40	式	0		0	
吸出し防止材	t=10mm	m2	0	795.4	0	
遮水工		式	1		81,324,297	
遮水工		式	1		81,324,297	
保護砂盛土	4.0m以上	m3	1,700	230.3	391,510	
保護砂盛土(ICT)	4.0m以上	m3	1,000	250.8	250,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土材料	砂	式	1		7,654,500	
遮水ｼｰﾄ(底面部)	合成樹脂系 中弾性率ﾀｲﾌﾟ(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)t=1.5mm×2層	m2	8,830	4,657	41,121,310	
遮水ｼｰﾄ(法面部)	合成樹脂系 高弾性率ﾀｲﾌﾟ(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)t=1.5mm×2層	m2	1,770	7,166	12,683,820	
保護ﾏｯﾄ(底面部･上面部)	短繊維不織布(ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系)t=10mm×3層	m2	13,240	1,078	14,272,720	
保護ﾏｯﾄ(法面部)	短繊維不織布(ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系)t=10mm×3層	m2	2,660	1,136	3,021,760	
固定工	W=390,750 H=600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	0	10,176	0	
固定工	W=390,750 H=600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	210.1	9,176	1,927,877	
地盤改良工		式	1		15,170,150	
自走式土質改良工		式	1		15,170,150	
土質改良	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	0	2,271	0	
土質改良	ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 41kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	4,000	1,931	7,724,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		6,483,750	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		962,400	
法面工		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
植生工		式	0		0	
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	0	1,741	0	
擁壁工 (緑化ﾃｰﾙｱﾙﾒ)		式	1		10,698,559	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)		式	1		10,698,559	
補強土壁基礎	t=400mm	m	42.4	2,210	93,704	
補強土壁壁面材組立・設置		m2	261	20,865	5,445,765	
補強材取付	SM490A　4.0×60	m	1,855	1,720	3,190,600	
まき出し・敷均し、締固め		m3	1,540	1,058	1,629,320	
排水管敷設 (縦断排水)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ200(ﾀﾞﾌﾞﾙ)有孔管	m	45.5	6,487	295,158	
排水管敷設 (横断排水)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ200(ﾀﾞﾌﾞﾙ)無孔管	m	9.2	4,784	44,012	
排水構造物工		式	1		4,224,632	
地下排水工		式	1		4,224,632	
地下排水 (底部幹線)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ300(ﾀﾞﾌﾞﾙ)有孔管	m	262.3	10,821	2,838,348	
地下排水 (底部幹線)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ300(ﾀﾞﾌﾞﾙ)無孔管	m	4	10,812	43,248	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地下排水 (底部支線)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ200(ﾀﾞﾌﾞﾙ)有孔管	m	240.3	5,589	1,343,036	
排水工		式	0		0	
小段排水	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②　②	m	0	16,483	0	
直接工事費		式	1		131,362,738	
共通仮設費		式	1		15,203,283	
共通仮設費		式	1		2,414,397	
技術管理費		式	1		1,207,148	
道路工事施設帳票作成費		式	1		55,009	
簡易施工実態調査費		式	1		30,349	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		34,887	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,086,903	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,207,249	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,788,886	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		146,566,021	
現場管理費		式	1		45,476,545	
工事原価		式	1		192,042,566	
一般管理費等		式	1		29,957,434	
工事価格		式	1		222,000,000	
消費税相当額		式	1		22,200,000	
工事費計		式	1		244,200,000	