（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 6 月 25 日 に契約した　　下田表地区道路改良工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 6 月 27 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市大字福田字福田山711番地の228

氏名　株式会社カキザキ
代表取締役　柿 﨑　千 惠

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		131,131,514	
道路土工		式	1		32,221,978	
掘削工(ICT)		式	1		19,902,420	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	23,000	297.8	6,849,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,850	521.2	964,220	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10,950	1,104	12,088,800	
路体盛土工(ICT)		式	1		2,242,960	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	9,200	243.8	2,242,960	
路床盛土工(ICT)		式	1		4,072,150	
路床盛土(ICT)	(凍上抑制層t=32cm含む) ｾﾒﾝﾄ改良土	m3	11,500	354.1	4,072,150	
法面整形工(ICT)		式	1		6,004,448	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,790	858.7	1,537,073	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	8,250	541.5	4,467,375	
地盤改良工		式	1		90,398,810	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
自走式土質改良工		式	1		90,398,810	
土質改良	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰	m3	10,300	2,226	22,927,800	
土質改良	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 100kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄB種	m3	12,800	3,204	41,011,200	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10,300	245.7	2,530,710	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10,270	2,330	23,929,100	
法面工		式	1		6,981,048	
植生工		式	1		6,981,048	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	6,460	230.8	1,490,968	
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	1,790	1,767	3,162,930	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	350	6,649	2,327,150	
排水構造物工		式	1		1,529,678	
作業土工		式	1		149,882	
床掘り	土砂	式	1		8,510	
床掘り	土砂	式	1		10,244	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	1		52,920	
埋戻し		式	1		66,264	
基面整正		式	1		11,944	
側溝工		式	1		421,327	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	26.5	11,033	292,374	
自由勾配側溝	US9-B-B400-H500(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	1.7	15,972	27,152	
自由勾配側溝	US9-B-B400-H500(横断用)(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	1.7	32,749	55,673	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B400用(車道用)(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	2	3,108	6,216	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US9-B-B400用(横断用)T-25	枚	2	19,956	39,912	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		607,177	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	4	74,289	297,156	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	80,941	80,941	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B700用 T-25	枚	5	45,816	229,080	
排水工		式	1		351,292	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
小段排水 (W=3.0m)	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ ②	m	12.4	28,330	351,292	
直接工事費		式	1		131,131,514	
共通仮設費		式	1		15,007,310	
共通仮設費		式	1		2,350,450	
技術管理費		式	1		1,143,999	
道路工事施設帳票作成費		式	1		59,612	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,084,387	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,206,451	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,656,860	
純工事費		式	1		146,138,824	
現場管理費		式	1		44,099,354	
工事原価		式	1		190,238,178	
一般管理費等		式	1		29,761,822	
工事価格		式	1		220,000,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		22,000,000	
工事費計		式	1		242,000,000	