（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 6 月 25 日に契約した　　前坂地区道路改良工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 7 月 1 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市若葉町5番5号

氏名　株式会社　柿﨑工務所
取締役社長　柿﨑　和朗

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		129,815,747	
道路土工		式	1		14,052,784	
掘削工(ICT)		式	1		7,887,885	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	17,700	301.1	5,329,470	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	6,350	402.9	2,558,415	
路体盛土工(ICT)		式	1		3,941,650	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	15,500	254.3	3,941,650	
路床盛土工(ICT)		式	1		180,761	
路床盛土(ICT)		m3	490	368.9	180,761	
法面整形工(ICT)		式	1		2,042,488	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	890	868	772,520	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,320	547.4	1,269,968	
地盤改良工		式	1		66,747,550	
自走式土質改良工		式	1		66,747,550	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土質改良	ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰	m3	11,400	2,037	23,221,800	
土質改良	ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄB	m3	5,800	2,113	12,255,400	
土質改良	ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 100kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄB	m3	540	2,991	1,615,140	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	11,400	248.4	2,831,760	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	11,390	2,355	26,823,450	
法面工		式	1		38,110,156	
植生工		式	1		541,256	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	2,320	233.3	541,256	
法枠工		式	1		37,568,900	
簡易吹付枠	H=100 W1=300 W2=1000 枠内植生基材吹付t=5cm	m2	3,100	12,119	37,568,900	
排水構造物工		式	1		10,905,257	
作業土工		式	1		442,717	
床掘り	土砂	式	1		2,024	
床掘り	土砂	式	1		192,926	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	1		11,466	
埋戻し		式	1		197,925	
基面整正		式	1		38,376	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		358,709	
現場打ち集水桝	SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	3	50,963	152,889	
現場打ち集水桝	SM-B900-L900-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	93,604	93,604	
蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 SM-B500用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	3	22,793	68,379	
蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 SM-B900用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	1	43,837	43,837	
地下排水工		式	1		6,565,786	
地下排水	UD-A-①	m	579.3	11,334	6,565,786	
排水工		式	1		3,538,045	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	123.8	6,341	785,015	
小段排水 (W=1.5m)	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	140.9	17,819	2,510,697	
縦排水	BF2-B650-H415(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	8.1	26,811	217,169	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 BF-B650用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	3	4,509	13,527	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	Cﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	5,307	5,307	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	Gﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	6,330	6,330	
直接工事費		式	1		129,815,747	
共通仮設費		式	1		14,918,808	
共通仮設費		式	1		2,363,554	
技術管理費		式	1		1,156,429	
道路工事施設帳票作成費		式	1		60,260	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,096,169	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,207,125	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,555,254	
純工事費		式	1		144,734,555	
現場管理費		式	1		43,715,738	
工事原価		式	1		188,450,293	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		29,549,707	
工事価格		式	1		218,000,000	
消費税相当額		式	1		21,800,000	
工事費計		式	1		239,800,000	