（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 7 月 14 日 に契約した 最上川上流押切地区花の木橋下部工工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 7 月 14 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県西村山郡河北町谷地甲1083番地

氏名　升川建設株式会社
代表取締役社長　升 川 大 和

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		90,587,137	
橋台工 (A1橋台)		式	1		18,472,442	
作業土工		式	1		452,855	
床掘り	土砂	式	1		48,615	150m3
床掘り	土砂	式	1		102,740	200m3
埋戻し		式	1		292,680	270m3
基面整正		式	1		8,820	20m2
場所打杭工		式	1		11,520,424	
場所打杭	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 28.5m	本	4	2,859,351	11,437,404	
整地		m3	100	134.1	13,410	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	100	696.1	69,610	
橋台躯体工		式	1		6,499,163	
基礎材	RC-40 敷厚 20ｃｍ	m2	23	1,617	37,191	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	23	3,418	78,614	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	110	25,306	2,783,660	
鉄筋	SD345 D13	t	0.6	195,938	117,562	
鉄筋	SD345 D16～25	t	3.22	179,895	579,261	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0.56	175,689	98,385	
型枠	一般型枠	式	1		1,654,240	160m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		37,320	10空m3
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	1		123,980	20空m3
足場	安全ネット必要	式	1		988,950	190掛m2
橋台工 (A2橋台)		式	1		20,321,184	
作業土工		式	1		446,425	
床掘り	土砂	式	1		48,615	150m3
床掘り	土砂	式	1		102,740	200m3
埋戻し		式	1		281,840	260m3
基面整正		式	1		13,230	30m2

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
場所打杭工		式	1		13,161,358	
場所打杭	杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 28.0m	本	4	3,263,358	13,053,432	
整地		m3	130	134.1	17,433	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	130	696.1	90,493	
橋台躯体工		式	1		6,713,401	
基礎材	RC-40 敷厚 20ｃｍ	m2	27	1,617	43,659	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	27	3,351	90,477	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	115	25,306	2,910,190	
鉄筋	SD345 D13	t	0.45	176,765	79,544	
鉄筋	SD345 D16～25	t	4.27	181,265	774,001	
型枠	一般型枠	式	1		1,665,280	160m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		37,320	10空m3
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	1		123,980	20空m3
足場	安全ネット必要	式	1		988,950	190掛m2

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場塗装工		式	1		505,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工		式	1		505,600	
現場塗装 (A1橋台)	CC-B	m2	40	6,400	256,000	
現場塗装 (A2橋台)	CC-B	m2	39	6,400	249,600	
構造物撤去工		式	1		14,334,442	
旧橋撤去工 (上部工)		式	1		8,172,713	
鋼製高欄撤去		m	43	1,533	65,919	
伸縮装置縁切		m	8	12,902	103,216	
主桁撤去		t	96	31,009	2,976,864	
部材切断		m	86.4	8,863	765,763	
削孔	削孔径 φ150mm	m	5.5	39,784	218,812	
削孔	削孔径 φ50mm	m	3.7	24,455	90,483	
ﾜｲﾔｿｰ切断		m2	4	125,212	500,848	
主桁分割		桁	5	29,522	147,610	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支承縁切		支承	10	13,636	136,360	
ｱﾝｶｰ切断		本	8	78,756	630,048	
切断水処理		式	1		480,078	9日
足場		式	1		357,048	108m2
防護		式	1		302,184	108m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	56	16,825	942,200	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	56	2,750	154,000	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	56	5,380	301,280	
旧橋撤去工 (下部工)		式	1		1,676,444	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	7	8,352	58,464	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	63	16,825	1,059,975	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	7	1,948	13,636	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	63	2,750	173,250	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	7	4,597	32,179	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	63	5,380	338,940	
既設ｻｲﾎﾝ撤去工		式	1		4,485,285	
床掘り	土砂	式	1		438,600	1,700m3
床掘り	土砂	式	1		32,410	100m3
床掘り	土砂	式	1		154,110	300m3
埋戻し		式	1		819,840	420m3
埋戻し		式	1		1,951,200	1,800m3
土材料		式	1		515,160	180m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	23	16,825	386,975	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	23	2,750	63,250	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	23	5,380	123,740	
仮設工		式	1		36,953,469	
工事用道路工 (旧橋撤去)		式	1		842,270	
工事用道路盛土	4.0m以上 購入土	式	1		842,270	310m3

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事用道路工 (既設ｻｲﾎﾝ撤去)		式	1		16,978,118	
工事用道路盛土	4.0m以上 購入土	式	1		1,195,480	440m3
土のう	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応 製作･設置･移設･撤去	式	1		12,476,940	915袋
遮水ｼｰﾄ	厚1.0+10.0mm	式	1		3,305,698	1,034m2
土留･仮締切工 (A1橋台)		式	1		2,988,970	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8m 平均鋼矢板引抜長 8m	枚	86	25,707	2,210,802	
切梁･腹起し		t	10.2	76,291	778,168	
土留･仮締切工 (A2橋台)		式	1		3,439,004	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m	枚	88	30,031	2,642,728	
切梁･腹起し		t	10.4	76,565	796,276	
土留･仮締切工 (既設A1橋台)		式	1		1,887,767	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m	枚	62	24,484	1,518,008	
切梁･腹起し		t	5.3	69,766	369,759	
土留･仮締切工 (既設A2橋台)		式	1		1,887,767	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m	枚	62	24,484	1,518,008	
切梁･腹起し		t	5.3	69,766	369,759	
土留･仮締切工 (既設ｻｲﾎﾝ撤去)1次		式	1		4,778,169	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 11m 平均鋼矢板引抜長 11m	枚	124	32,682	4,052,568	
切梁･腹起し		t	9.8	74,041	725,601	
土留･仮締切工 (既設ｻｲﾎﾝ撤去)2次		式	1		4,151,404	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 11m 平均鋼矢板引抜長 11m	枚	22	34,629	761,838	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜長 12m	枚	82	31,860	2,612,520	
切梁･腹起し		t	10.4	74,716	777,046	
直接工事費		式	1		90,587,137	
共通仮設費		式	1		26,335,891	
共通仮設費		式	1		16,950,803	
運搬費		式	1		16,036,163	
重建設機械分解組立費		式	1		2,726,604	9回

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費		式	1		9,621,816	4回
仮設材運搬費		式	1		3,687,743	321.4t
技術管理費		式	1		17,608	
簡易施工実態調査費		式	1		17,608	
現場環境改善費（率計上）		式	1		897,032	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,385,088	
純工事費		式	1		116,923,028	
現場管理費		式	1		35,429,346	
工事原価		式	1		152,352,374	
一般管理費等		式	1		24,647,626	
工事価格		式	1		177,000,000	
消費税相当額		式	1		17,700,000	
工事費計		式	1		194,700,000	