（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 7 月 15 日に契約した　　福田橋下部工工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 7 月 16 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県長井市屋城町7番1号

氏名　那須建設株式会社
代表取締役社長　那須　暢史

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		34,962,436	
河川土工		式	1		157,579	
掘削工		式	1		1,210	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	4	302.6	1,210	
盛土工		式	1		60,180	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	6,018	60,180	
法面整形工		式	1		96,189	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	60	916.9	55,014	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	90	457.5	41,175	
橋台工		式	1		7,943,747	
作業土工		式	1		636,934	
床掘り	土砂	式	1		183,775	
埋戻し		式	1		417,270	
基面整正		式	1		8,529	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		21,900	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		5,460	
場所打杭工		式	1		4,761,316	
場所打杭	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 8m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑮-2	本	4	1,178,010	4,712,040	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	式	1		10,316	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		21,900	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	4	1,691	6,764	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	4	2,574	10,296	
橋台躯体工		式	1		2,545,497	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	19	3,548	67,412	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	42	30,401	1,276,842	
鉄筋	SD345 D13	t	0.25	190,094	47,523	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.34	188,103	252,058	
型枠	一般型枠	式	1		626,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		10,662	
足場	安全ネット必要	式	1		264,900	
法覆護岸工		式	1		5,634,125	
作業土工		式	1		65,680	
床掘り	土砂	式	1		7,878	
埋戻し		式	1		39,740	
基面整正		式	1		11,222	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		5,475	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		1,365	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		5,568,445	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	底幅 0ｃｍ 高さ 0ｃｍ KG4-H700 相当 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	27	24,078	650,106	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	底幅 0ｃｍ 高さ 0ｃｍ H1500	m	16	126,962	2,031,392	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑦	m3	7	77,880	545,160	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/m2以上	m2	148	15,434	2,284,232	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	15	3,837	57,555	
堤外水路工		式	1		387,677	
側溝工		式	1		300,985	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B500-H500(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	17	17,705	300,985	
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		86,692	
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	2	43,346	86,692	
構造物撤去工		式	1		1,200,494	
構造物取壊し工		式	1		808,095	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	87	8,501	739,587	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	4	17,127	68,508	
運搬処理工		式	1		392,399	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	87	1,691	147,117	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	4	2,100	8,400	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	87	2,574	223,938	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	4	3,236	12,944	
仮設工		式	1		19,638,814	
工事用道路工		式	1		2,634,708	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		2,634,708	
土留･仮締切工		式	1		9,048,106	
鋼矢板 (橋台施工時)	III型 鋼矢板長さ 8.5m～10.5m 鋼矢板打込長 3.96m～10.0m 鋼矢板引抜長 3.96m～10.0m	式	1		4,569,032	
鋼矢板 (護岸施工時)	III型 鋼矢板長さ 7.5m 鋼矢板打込長 4.0m 鋼矢板引抜長 4.0m	式	1		1,432,354	
ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	高張力690 ﾀｲﾛｯﾄﾞ ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 42mm	式	1		1,607,113	
切梁･腹起し		式	1		916,497	
締切盛土	4.0m以上	式	1		283,080	
締切盛土撤去		式	1		240,030	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		7,956,000	
ﾔｰﾄﾞ造成		式	1		7,956,000	
直接工事費		式	1		34,962,436	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		18,904,923	
共通仮設費		式	1		14,229,724	
運搬費		式	1		13,805,521	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		8,675,256	
仮設材運搬費		式	1		5,130,265	
現場環境改善費（率計上）		式	1		424,203	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,675,199	
純工事費		式	1		53,867,359	
現場管理費		式	1		18,258,669	
工事原価		式	1		72,126,028	
一般管理費等		式	1		12,873,972	
工事価格		式	1		85,000,000	
消費税相当額		式	1		8,500,000	
工事費計		式	1		93,500,000	