（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 7 月 17 日 に契約した 最上川上流押切地区古佐川河道掘削工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 7 月 30 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県西村山郡河北町谷地甲1083番地

氏名　升川建設株式会社
代表取締役社長　升 川　大 和

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		93,522,748	
河川土工		式	1		39,987,374	
掘削工(ICT)		式	1		35,625,000	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	17,900	304	5,441,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	17,860	1,690	30,183,400	
法面整形工(ICT)		式	1		2,507,934	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,860	876.9	2,507,934	
残土処理工		式	1		1,854,440	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		1,854,440	17,900m3
護岸基礎工		式	1		3,124,437	
作業土工		式	1		1,790,328	
床掘り	土砂	式	1		250,992	840m3
埋戻し		式	1		184,740	60m3
埋戻し		式	1		888,260	460m3

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		439,400	260m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		26,936	260m3
基礎工		式	1		1,334,109	
現場打基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 28ｃｍ 高さ 25ｃｍ	m	259	5,151	1,334,109	
法覆護岸工		式	1		40,669,327	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		38,756,167	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑦　B300-H500	m	28.1	10,985	308,678	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 （連結ﾌﾞﾛｯｸ）	150kg/個以上	m2	2,342	14,643	34,293,906	
保護工	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	259	16,037	4,153,583	
植生工		式	1		1,913,160	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	1,070	1,788	1,913,160	
根固め工		式	1		6,646,985	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		5,024,925	
根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	無筋ブロック　(実質量)　２ｔ	m2	207	19,889	4,117,023	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	2ｔﾌﾞﾛｯｸ　吸い出し防止材　t=10mm	m2	207	4,386	907,902	
間詰工		式	1		1,622,060	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	44	36,865	1,622,060	
仮設工		式	1		3,094,625	
土留･仮締切工		式	1		3,094,625	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 11.5m	枚	125	24,757	3,094,625	
直接工事費		式	1		93,522,748	
共通仮設費		式	1		10,338,169	
共通仮設費		式	1		3,266,952	
運搬費		式	1		1,762,892	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,172,083	1回
仮設材運搬費		式	1		590,809	114.1t
技術管理費		式	1		578,782	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		578,782	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		925,278	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,071,217	
純工事費		式	1		103,860,917	
現場管理費		式	1		27,475,733	
工事原価		式	1		131,336,650	
一般管理費等		式	1		21,663,350	
工事価格		式	1		153,000,000	
消費税相当額		式	1		15,300,000	
工事費計		式	1		168,300,000	