（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 7 月 23 日 に契約した 最上川上流中郷地区外河川災害復旧工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 7 月 23 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県寒河江市大字日田360番地

氏名　國井建設株式会社
代表取締役　國 井　洋 介

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		67,642,781	
河川土工		式	1		1,028,784	
掘削工		式	1		21,024	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	60	350.4	21,024	
盛土工		式	1		1,007,760	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	170	5,928	1,007,760	
法覆護岸工		式	1		27,689,504	
作業土工		式	1		2,173,403	
床掘り	土砂	式	1		284,570	
埋戻し		式	1		532,630	
基面整正		式	1		47,315	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,252,440	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		56,448	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		25,516,101	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 99ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	90	21,450	1,930,500	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	19	73,689	1,400,091	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控長 75ｃｍ	m2	653	27,002	17,632,306	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	54	34,211	1,847,394	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	407	5,020	2,043,140	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	9	73,630	662,670	
根固め工		式	1		6,163,680	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		6,163,680	
根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2ｔ	個	120	42,322	5,078,640	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2ｔ	m2	270	1,516	409,320	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込	ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2ｔ	個	120	2,052	246,240	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2ｔ	個	120	3,579	429,480	
構造物撤去工		式	1		6,872,053	
構造物取壊し工		式	1		3,106,178	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	306	8,374	2,562,444	
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) ２ｔ	個	153	2,589	396,117	
袋詰玉石撤去	2t用	袋	188	785.2	147,617	
運搬処理工		式	1		3,765,875	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	306	1,666	509,796	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	306	5,070	1,551,420	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) ２ｔ	個	153	4,999	764,847	
袋詰玉石運搬	2t用	袋	188	4,999	939,812	
仮設工		式	1		25,888,760	
工事用道路工		式	1		1,107,848	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		1,107,848	
土留･仮締切工		式	1		22,873,500	
大型土のう	φ110×110 短期仮設(1年)対応	式	1		22,873,500	
仮水路工		式	1		859,785	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造 φ1000	式	1		859,785	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		1,047,627	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		1,047,627	
直接工事費		式	1		67,642,781	
共通仮設費		式	1		8,089,080	
共通仮設費		式	1		2,637,672	
運搬費		式	1		1,930,500	
仮設材運搬費		式	1		1,930,500	
現場環境改善費（率計上）		式	1		707,172	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,451,408	
純工事費		式	1		75,731,861	
現場管理費		式	1		21,470,191	
工事原価		式	1		154,820,879	
一般管理費等		式	1		24,179,121	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		179,000,000	
消費税相当額		式	1		17,900,000	
工事費計		式	1		196,900,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		38,575,420	
河川土工		式	1		855,504	
掘削工		式	1		440,544	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	190	350.4	66,576	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	120	2,982	357,840	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	120	134.4	16,128	
盛土工		式	1		414,960	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	70	5,928	414,960	
法覆護岸工		式	1		19,578,174	
作業土工		式	1		2,225,697	
床掘り	土砂	式	1		196,612	
埋戻し		式	1		508,820	
埋戻し		式	1		62,400	
基面整正		式	1		24,321	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,371,720	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		61,824	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		14,484,707	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 99ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	51	22,333	1,138,983	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	7	72,080	504,560	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	6	73,797	442,782	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控長 75ｃｍ	m2	366	26,992	9,879,072	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	30	32,896	986,880	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	228	5,020	1,144,560	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	6	64,645	387,870	
かご工		式	1		1,025,566	
かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)	t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径15～20cm	m2	74	13,859	1,025,566	
巻止め工		式	1		1,842,204	
巻止めｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	52	35,427	1,842,204	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
根固め工		式	1		322,960	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		322,960	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	袋	16	20,185	322,960	
構造物撤去工		式	1		1,831,524	
構造物取壊し工		式	1		954,636	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	114	8,374	954,636	
運搬処理工		式	1		876,888	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	114	2,298	261,972	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	114	5,394	614,916	
仮設工		式	1		15,987,258	
工事用道路工		式	1		4,263,378	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		3,148,530	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		1,114,848	
土留・仮締切工		式	1		11,723,880	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
大型土のう	φ110×110 短期仮設(1年)対応	式	1		11,723,880	
直接工事費		式	1		38,575,420	
共通仮設費		式	1		5,191,260	
共通仮設費		式	1		1,730,921	
運搬費		式	1		1,279,743	
仮設材運搬費		式	1		1,279,743	
現場環境改善費（率計上）		式	1		451,178	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,460,339	
純工事費		式	1		43,766,680	
現場管理費		式	1		13,852,147	
工事原価		式	1		57,618,827	