（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 7 月 24 日 に契約した 最上川上流溝延上流地区築堤等工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 7 月 24 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県寒河江市字下河原1番地

氏名　伊藤建設株式会社
代表取締役　伊　藤　力

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		43,175,284	
河川土工		式	1		27,295,600	
盛土工(ICT)		式	1		26,827,240	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	19,800	241.8	4,787,640	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	22,000	765.9	16,849,800	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	22,000	235.9	5,189,800	
法面整形工(ICT)		式	1		468,360	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	900	520.4	468,360	
地盤改良工		式	1		7,148,800	
表層安定処理工		式	1		7,148,800	
置換		m3	6,400	1,117	7,148,800	
法覆護岸工		式	1		1,346,400	
植生工		式	1		1,346,400	
防草シート設置		m2	900	1,496	1,346,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
付替え水路工		式	1		7,384,484	
作業土工		式	1		3,392,666	
床掘り	土砂	式	1		375,875	1,550m3
埋戻し		式	1		1,912,680	660m3
基面整正		式	1		373,737	910m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		628,038	820m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		102,336	820m3
側溝工		式	1		3,991,818	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 【支給品】	US1-B400-H400-L2000 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	226.5	3,904	884,256	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 【支給品】	UF-B1200-H700-L2000 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	279.3	6,229	1,739,759	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 【支給品】	UF-B1300-H800-L2000 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	153.5	6,254	959,989	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 【支給品】	UF-B1000-H800-L2000 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	66	6,179	407,814	
樋門･樋管		式	1		29,790,958	
樋門･樋管本体工 【4号樋門】		式	1		3,688,534	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		177,919	
床掘り	土砂	式	1		26,422	110m3
埋戻し	土砂	式	1		72,720	40m3
基面整正		式	1		16,428	40m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		53,613	70m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		8,736	70m3
矢板工		式	1		449,428	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2.5m 鋼矢板打込長 0m	枚	2	34,439	68,878	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2.5m 鋼矢板打込長 2.1m	枚	4	35,477	141,908	
可とう鋼矢板	SP-Ⅱw型 II型 鋼矢板長さ 2.5m 鋼矢板打込長 0m	枚	2	119,321	238,642	
函渠工		式	1		2,477,598	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	25	3,055	76,375	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 1m 内空高さ 1m ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑫-2 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	43	22,334	960,362	
鉄筋	SD345 D13	t	1.77	164,591	291,326	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.53	162,678	86,219	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	3	4,567	13,701	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	9	2,595	23,355	
型枠	一般型枠	式	1		943,600	100m2
足場	安全ネット必要	式	1		38,510	10掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		44,150	10空m3
翼壁工 【川表】		式	1		249,851	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	7	3,165	22,155	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	4	22,334	89,336	
鉄筋	SD345 D13	t	0.21	164,591	34,564	
型枠	一般型枠	式	1		103,796	11m2
翼壁工 【川裏】		式	1		333,738	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	7	3,165	22,155	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	5	22,334	111,670	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	0.24	164,591	39,501	
型枠	一般型枠	式	1		160,412	17m2
付属物設置工		式	1		213,138	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工		式	1		213,138	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	長さ 500ｍｍ 間詰無	組	2	106,569	213,138	
排水構造物工		式	1		388,432	
作業土工		式	1		16,578	
床掘り	土砂	式	1		1,406	5m3
埋戻し		式	1		8,694	3m3
基面整正		式	1		4,107	10m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		2,122	2m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		249	2m3
側溝工		式	1		279,982	
自由勾配側溝	US9-B-B500-H500-L2000 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	13.9	16,276	226,236	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	US9-B-B500用 (溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	14	3,839	53,746	
場所打水路工		式	1		91,872	
現場打水路	B400 H400-618 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	0.6	26,068	15,640	
現場打水路	B400 H400-580 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	2.6	29,320	76,232	
樋門･樋管本体工 【寺川】		式	1		16,580,692	
作業土工		式	1		885,421	
床掘り	土砂	式	1		139,316	580m3
埋戻し	土砂	式	1		472,680	260m3
基面整正		式	1		49,284	120m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		187,949	290m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		36,192	290m3
矢板工		式	1		1,084,626	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.7m	枚	26	38,729	1,006,954	
矢板頭部鉄筋	SD345 D16	本	52	165.7	8,616	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
フレア溶接	溶接長　L=100mm	箇所	52	1,328	69,056	
函渠工		式	1		9,788,448	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	82	2,591	212,462	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 4.5m 内空高さ 2.1m 2連　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	172	22,334	3,841,448	
鉄筋	SD345 D13	t	3.67	164,591	604,048	
鉄筋	SD345 D16～25	t	5.33	162,678	867,073	
鉄筋	SD345 D29～32	t	2.61	163,589	426,967	
型枠	一般型枠	式	1		2,359,000	250m2
足場	安全ネット必要	式	1		726,900	150掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		750,550	170空m3
翼壁工		式	1		1,541,571	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	16	22,334	357,344	
鉄筋	SD345 D13	t	0.49	164,591	80,649	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.34	162,678	55,310	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	1		594,468	63m2
足場	安全ネット必要	式	1		436,140	90掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		17,660	4空m3
ゲート部函渠工		式	1		1,818,748	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	12	2,554	30,648	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 4.5m 内空高さ 2.4m 2連 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	27	24,711	667,197	
鉄筋	SD345 D13	t	0.46	164,591	75,711	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.33	162,678	53,683	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	24	4,567	109,608	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	27	2,595	70,065	
型枠	一般型枠	式	1		481,236	51m2
足場	安全ネット必要	式	1		242,300	50掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		88,300	20空m3
ゲート部U型擁壁		式	1		1,461,878	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	22	3,202	70,444	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	28	24,711	691,908	
鉄筋	SD345 D13	t	0.49	164,591	80,649	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.11	162,678	17,894	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	16	4,567	73,072	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	17	2,595	44,115	
型枠	一般型枠	式	1		386,876	41m2
足場	安全ネット必要	式	1		96,920	20掛m2
接続水路工 【寺川樋門】		式	1		4,120,765	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		1,955,627	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 49ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	19	14,755	280,345	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑦　B500×H500	m	11.8	18,016	212,588	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個以上	m2	106	13,799	1,462,694	
多自然護岸工		式	1		2,165,138	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
かごﾏｯﾄ(多段積型)	亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15～20cm	m2	83	26,086	2,165,138	
仮設工		式	1		4,799,397	
仮水路工		式	1		4,758,477	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ型　t=1.6	式	1		1,659,312	43.2m
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ350（ｼﾝｸﾞﾙ構造）	式	1		135,860	20m
素掘側溝	幅 200ｃｍ 高さ 320ｃｍ	式	1		879,330	30m
素掘側溝	幅 1000ｃｍ 高さ 150ｃｍ	式	1		189,280	32m
土のう	耐候性大型土のう 2t【製作・設置】短期仮設（1年）対応	式	1		1,427,052	209袋
土のう	耐候性大型土のう 2t 【移設】	式	1		139,722	73袋
土のう	耐候性大型土のう 2t 【撤去】	式	1		327,921	209袋
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		40,920	
ﾔｰﾄﾞ造成	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40　t=100	式	1		40,920	176m2
直接工事費		式	1		72,966,242	
共通仮設費		式	1		9,889,307	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		3,262,854	
運搬費		式	1		1,352,797	
重建設機械分解組立費		式	1		249,755	1回
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,103,042	1回
技術管理費		式	1		1,043,837	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,043,837	
現場環境改善費（率計上）		式	1		866,220	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,626,453	
純工事費		式	1		82,855,549	
現場管理費		式	1		25,837,248	
工事原価		式	1		108,692,797	
一般管理費等		式	1		18,207,203	
工事価格		式	1		126,900,000	
消費税相当額		式	1		12,690,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		139,590,000	