（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 7 月 24 日 に契約した 最上川上流溝延中流地区築堤等工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 8 月 5 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県山形市東青田五丁目1番5号

氏名　渋谷建設 株式会社
代表取締役社長　澁　谷　豪

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		59,024,343	
河川土工		式	1		24,022,730	
盛土工(ICT)		式	1		22,958,160	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	21,600	252.1	5,445,360	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	24,000	475.8	11,419,200	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	24,000	253.9	6,093,600	
法面整形工(ICT)		式	1		1,064,570	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,900	560.3	1,064,570	
地盤改良工		式	1		10,971,170	
表層安定処理工		式	1		10,971,170	
置換		m3	13,300	824.9	10,971,170	
法覆護岸工		式	1		3,060,900	
植生工		式	1		3,060,900	
防草ｼｰﾄ	不織布長繊維ｼｰﾄt=0.6mm以上	m2	1,900	1,611	3,060,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
付帯道路工		式	1		20,969,543	
作業土工		式	1		3,270,847	
床掘り	土砂	式	1		465,480	1,800m3
埋戻し		式	1		665,380	340m3
埋戻し		式	1		936,000	300m3
基面整正		式	1		437,679	990m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		650,808	1,080m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		115,500	1,100m3
側溝工		式	1		17,698,696	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B300-H300(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	43.3	8,378	362,767	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B500-H500(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	114.2	11,591	1,323,692	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	UF-B1900-H800(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	259.3	46,130	11,961,509	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	UF-B1800-H800(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	78	44,188	3,446,664	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 【支給品】	UF-B1800-H800(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	27.9	6,869	191,645	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 【支給品】	UF-B1200-H700(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	61.5	6,706	412,419	
樋門･樋管 【2号樋門】		式	1		40,218,418	
樋門･樋管本体工		式	1		15,308,989	
作業土工		式	1		734,575	
床掘り	土砂	式	1		126,714	490m3
埋戻し		式	1		352,260	180m3
基面整正		式	1		57,473	130m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		168,728	280m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		29,400	280m3
矢板工		式	1		3,456,381	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.7m	枚	35	30,802	1,078,070	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	2	55,711	111,422	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3.4m	枚	6	56,829	340,974	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	2	68,264	136,528	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 5m	枚	4	70,431	281,724	
可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 4m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	2	300,084	600,168	
可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 5m 鋼矢板打込長 1.7m	枚	2	398,150	796,300	
矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=600mm	本	70	159.5	11,165	
フレア溶接	溶接長 L=100mm	箇所	70	1,429	100,030	
函渠工		式	1		6,519,491	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	74	3,155	233,470	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 1.6m 内空高さ 1.2m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	90	24,045	2,164,050	
鉄筋	SD345 D13	t	2.73	177,206	483,772	
鉄筋	SD345 D16～25	t	2.86	175,147	500,920	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	17	5,167	87,839	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	20	2,793	55,860	
型枠	一般型枠	式	1		2,438,160	240m2
足場	安全ネット必要	式	1		365,260	70掛m2

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		190,160	40空m3
翼壁工 (川表)		式	1		2,608,432	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②（高炉）敷厚 10ｃｍ	m2	32	3,151	100,832	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	33	24,045	793,485	
鉄筋	SD345 D13	t	1.19	177,206	210,875	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.75	175,147	131,360	
型枠	一般型枠	式	1		1,015,900	100m2
足場	安全ネット必要	式	1		260,900	50掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		95,080	20空m3
翼壁工 (川裏)		式	1		1,990,110	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②（高炉）敷厚 10ｃｍ	m2	26	3,374	87,724	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	25	26,203	655,075	
鉄筋	SD345 D13	t	1.2	177,206	212,647	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.16	175,147	28,023	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	1		802,561	79m2
足場	安全ネット必要	式	1		156,540	30掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		47,540	10空m3
水路工		式	1		23,761,179	
作業土工		式	1		3,912,500	
床掘り	土砂	式	1		568,920	2,200m3
埋戻し		式	1		2,544,100	1,300m3
基面整正		式	1		318,312	720m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		409,768	680m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		71,400	680m3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		1,430,204	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	RCB-B1500-H1100-L2000	m	10.7	133,664	1,430,204	
側溝工		式	1		16,850,881	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	UF-B1500-H1100(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	254.6	42,296	10,768,561	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	UF-B1500-H1400(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	128.2	47,444	6,082,320	
集水桝工		式	1		1,567,594	
現場打ち集水桝 (接続桝)	SM-B1800-L1800-H1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ② (高炉)	箇所	3	379,910	1,139,730	
現場打ち集水桝 (接続桝)	SM-B1800-L1800-H1800 ｺﾝｸﾘｰﾄ② (高炉)	箇所	1	427,864	427,864	
付属物設置工		式	1		597,513	
点検施設工		式	1		23,823	
ｽﾃｯﾌﾟ	φ19　W=300	本	9	2,647	23,823	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工		式	1		573,690	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	H=500ｍｍ 間詰無	組	5	114,738	573,690	
仮設工		式	1		550,737	
工事用道路工		式	1		47,748	
敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	式	1		47,748	193m2
仮水路工		式	1		354,549	
床掘り	土砂	式	1		6,056	20m3

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	1		41,660	20m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,776	2m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		210	2m3
ﾋｭｰﾑ管	D500　巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ無し	式	1		194,697	9m
素掘側溝	幅 50ｃｍ 高さ 108ｃｍ	式	1		110,150	50m
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		148,440	
ﾔｰﾄﾞ造成	RC-40 敷厚 100ｍｍ	式	1		148,440	600m2
樋門･樋管 【3号樋門】		式	1		8,296,126	
樋門･樋管本体工		式	1		7,293,328	
作業土工		式	1		134,228	
床掘り	土砂	式	1		20,688	80m3
埋戻し		式	1		58,710	30m3
基面整正		式	1		26,526	60m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		24,104	40m3

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		4,200	40m3
矢板工		式	1		2,769,396	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.7m	枚	18	30,802	554,436	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 2.1m	枚	2	56,829	113,658	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 2.8m	枚	4	56,829	227,316	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	2	68,264	136,528	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 5m	枚	4	70,431	281,724	
可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 4m 鋼矢板打込長 2.1m	枚	2	301,162	602,324	
可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 5m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	2	398,150	796,300	
矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=600mm	本	36	157.4	5,666	
フレア溶接	溶接長 L=100mm	箇所	36	1,429	51,444	
函渠工		式	1		3,759,635	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	47	3,217	151,199	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 1m 内空高さ 1m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	56	24,045	1,346,520	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	2.31	177,206	409,345	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.93	175,147	162,886	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	4	5,167	20,668	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	8.9	2,793	24,857	
型枠	一般型枠	式	1		1,523,850	150m2
足場	安全ネット必要	式	1		72,770	10掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		47,540	10空m3
翼壁工 (川表)		式	1		268,991	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②（高炉）敷厚 10ｃｍ	m2	7	3,407	23,849	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	4	24,045	96,180	
鉄筋	SD345 D13	t	0.21	177,206	37,213	
型枠	一般型枠	式	1		111,749	11m2
翼壁工 (川裏)		式	1		361,078	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②（高炉）敷厚 10ｃｍ	m2	7	3,407	23,849	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	5	24,045	120,225	
鉄筋	SD345 D13	t	0.25	177,206	44,301	
型枠	一般型枠	式	1		172,703	17m2
水路工		式	1		427,599	
作業土工		式	1		18,462	
床掘り	土砂	式	1		2,119	7m3
埋戻し		式	1		12,480	4m3
基面整正		式	1		884	2m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		2,664	3m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		315	3m3
側溝工		式	1		254,626	
自由勾配側溝	US9-B500-H500-L2000(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	11.7	17,524	205,030	
側溝蓋	US9-B型用 (溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	12	4,133	49,596	
場所打水路工		式	1		154,511	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
場所打水路 (A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m	3.5	27,899	97,646	
場所打水路 (B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m	1.9	29,929	56,865	
付属物設置工		式	1		489,352	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工		式	1		489,352	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	H=700ｍｍ 間詰無	組	3	120,622	361,866	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	H=900ｍｍ 間詰無	組	1	127,486	127,486	
仮設工		式	1		85,847	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		85,847	
ﾔｰﾄﾞ造成	RC-40 敷厚 100ｍｍ	式	1		85,847	347m2
直接工事費		式	1		107,538,887	
共通仮設費		式	1		11,744,660	
共通仮設費		式	1		3,638,468	
運搬費		式	1		1,456,485	
重建設機械分解組立費		式	1		268,898	1回

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,187,587	1回
技術管理費		式	1		1,123,844	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,123,844	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,058,139	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,106,192	
純工事費		式	1		119,283,547	
現場管理費		式	1		31,301,905	
工事原価		式	1		150,585,452	
一般管理費等		式	1		24,414,548	
工事価格		式	1		175,000,000	
消費税相当額		式	1		17,500,000	
工事費計		式	1		192,500,000	