（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 8 月 1 日 に契約した　　金山南IC橋上部工工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 8 月 8 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　宮城県仙台市青葉区中央一丁目6番35号

氏名　川田建設株式会社　東北支店
支店長　米 田　貴 之

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部		式	1		2,537,675	
工場製作工		式	1		2,537,675	
検査路製作工		式	1		2,537,675	
製作加工	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾒｯｷ含む	t	4.3	590,157	2,537,675	
間接労務費		式	1		403,771	
工場純工事費		式	1		2,941,446	
工場管理費		式	1		466,791	
(工場製作原価)		式	1		3,408,237	
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部		式	1		141,816,716	
PC橋工		式	1		125,796,383	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作工		式	1		79,717,157	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	PC単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ床版橋	本	13	6,132,089	79,717,157	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工		式	1		17,419,090	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立	2200kN(225t)型(12S12.7B)	本	13	1,339,930	17,419,090	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支承工		式	1		3,726,824	
ｺﾞﾑ支承 (A1)	最大反力550kN	個	2	1,042,372	2,084,744	
ｺﾞﾑ支承 (A2)	最大反力550kN	個	2	821,040	1,642,080	
架設工(架設桁架設)		式	1		15,640,170	
桁架設 (夜間)	PC単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ床版橋	本	13	1,203,090	15,640,170	
床版･横組工		式	1		9,228,902	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑯-2(早強) 空気量4.5% 膨張剤入り	m3	45	60,283	2,712,735	
PCｹｰﾌﾞﾙ	被覆PC鋼材 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	m	344	5,237	1,801,528	
緊張	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用)	ｹｰﾌﾞﾙ	24	86,943	2,086,632	
足場		式	1		998,575	
防護 (夜間)		式	1		1,629,432	
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装工		式	1		64,240	
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装	CC-A	m2	11	5,840	64,240	
橋梁付属物工		式	1		16,020,333	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
伸縮装置工		式	1		9,038,256	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A1)	伸縮量80mm　二重止水構造　誘導板付	m	13.1	343,937	4,505,574	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A2)	伸縮量80mm　二重止水構造　誘導板付	m	13.2	343,385	4,532,682	
排水装置工		式	1		1,541,895	
排水桝	排水桝B 20kg/個未満	箇所	2	347,243	694,486	
床版排水管		箇所	2	108,461	216,922	
排水管 (下部工)	VP-200	m	11.5	43,145	496,167	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		本	40	3,358	134,320	
地覆工		式	1		4,221,509	
場所打地覆	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) 膨張剤入り	m	59	71,551	4,221,509	
中央分離帯工		式	1		691,113	
場所打中央分離帯	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) 膨張剤入り	m	28.8	23,997	691,113	
配管･配線工		式	1		527,560	
屋外配管	VE54×4条	m	45.7	11,544	527,560	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		2,097,585	
橋台工		式	1		2,097,585	
橋台躯体工		式	1		1,142,569	
壁高欄 (A1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m	17.7	32,198	569,904	
壁高欄 (A2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m	17.7	32,354	572,665	
検査路工		式	1		955,016	
検査路		m	48.8	19,570	955,016	
直接工事費		式	1		143,914,301	
共通仮設費		式	1		11,882,127	
共通仮設費		式	1		737,466	
技術管理費		式	1		57,858	
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,858	
現場環境改善費（率計上）		式	1		679,608	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,144,661	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		155,796,428	
現場管理費		式	1		42,391,959	
(現場原価)		式	1		198,188,387	
工事原価		式	1		201,596,624	
一般管理費等		式	1		31,123,376	
工事価格		式	1		232,720,000	
消費税相当額		式	1		23,272,000	
工事費計		式	1		255,992,000	