（ 別記様式１ ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 8 月 4 日 に契約した　　新庄真室川IC橋上部工工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 8 月 4 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　宮城県仙台市青葉区本町一丁目1番1号

氏名　株式会社IHIインフラ建設　東北支店
支店長　早川　直人

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部		式	1		1,885,104	
工場製作工		式	1		1,885,104	
検査路製作工		式	1		1,885,104	
製作加工		t	3.2	589,095	1,885,104	
間接労務費		式	1		300,408	
工場純工事費		式	1		2,185,512	
工場管理費		式	1		347,295	
(工場製作原価)		式	1		2,532,807	
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部		式	1		141,745,508	
PC橋工		式	1		116,461,567	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作工		式	1		56,926,290	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	PCコンポ桁 高耐久桁	本	5	11,385,258	56,926,290	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工		式	1		9,291,835	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立	2200kN(225t)型(12S12.7B)	本	5	1,858,367	9,291,835	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支承工		式	1		6,339,935	
ｺﾞﾑ支承 (A1)	反力 1540KN (固定)	個	1	3,311,824	3,311,824	
ｺﾞﾑ支承 (A2)	反力 1510KN (可動)	個	1	3,028,111	3,028,111	
架設工(架設桁架設)		式	1		17,569,105	
桁架設 (夜間)	PCｺﾝﾎﾟ橋 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁	式	1		17,569,105	
床版･横組工		式	1		4,847,520	
鉄筋	SD345 D13	t	0.24	291,150	69,876	
鉄筋	SD345 D13 ｴﾎﾟｼｷ樹脂塗装鉄筋	t	0.07	387,557	27,128	
鉄筋	SD345 D16 ｴﾎﾟｼｷ樹脂塗装鉄筋	t	1.29	380,855	491,302	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑯-2 (早強) 膨張材入り	m3	32	105,772	3,384,704	
PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	m	89	5,236	466,004	
緊張	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用)	ｹｰﾌﾞﾙ	7	58,358	408,506	
PCｺﾝﾎﾟ橋床板工		式	1		21,428,492	
PC板支承		m	236	1,009	238,124	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
PC板敷設		枚	120	109,720	13,166,400	
継目		m	214.6	454.5	97,535	
型枠(PCｺﾝﾎﾟ床版工)		式	1		1,174,485	
鉄筋	SD345 D13	t	3.2	156,455	500,656	
鉄筋	SD345 D16～25	t	17.36	154,527	2,682,588	
鉄筋	SD345 D13 ｴﾎﾟｼｷ樹脂塗装鉄筋	t	0.18	251,026	45,184	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑯-2（普通）膨張剤入り	m3	104	33,880	3,523,520	
現場塗装工		式	1		58,390	
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装	CC-A	m2	10	5,839	58,390	
橋梁付属物工		式	1		17,601,591	
伸縮装置工		式	1		6,076,707	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A1)	許容伸縮量 0～20mm	m	13.7	192,539	2,637,784	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A2)	許容伸縮量 0～60mm	m	13.6	252,862	3,438,923	
排水装置工		式	1		4,265,079	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水桝	SC450	箇所	3	378,651	1,135,953	
排水管	VP-200	m	23.5	37,332	877,302	
排水管	VP-25	m	85	13,056	1,109,760	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	M10×100	本	60	1,484	89,040	
床版排水管		箇所	16	65,814	1,053,024	
橋梁用防護柵工		式	1		6,755,464	
壁高欄	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 膨張材入り	m	61.8	43,410	2,682,738	
中央分離帯	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 膨張材入り	m	30.9	18,372	567,694	
落下物等防止柵	柵高 1.0m	m	72	48,681	3,505,032	
配管･配線工		式	1		504,341	
屋外配管	VE54×4条	m	43.7	11,541	504,341	
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工		式	1		7,682,350	
橋梁足場工		式	1		4,655,794	
架設足場		式	1		4,655,794	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁防護工		式	1		3,026,556	
板張防護 (夜間)		式	1		1,329,972	
ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護 (夜間)		式	1		1,696,584	
橋梁下部		式	1		1,803,960	
橋台工		式	1		1,803,960	
橋台躯体工		式	1		1,079,281	
壁高欄 (A1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2（高炉）	m	13.1	42,639	558,570	
壁高欄 (A2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2（高炉）	m	12.1	43,034	520,711	
検査路工		式	1		724,679	
検査路		m	36.9	19,639	724,679	
直接工事費		式	1		143,549,468	
共通仮設費		式	1		16,184,510	
共通仮設費		式	1		2,290,823	
運搬費		式	1		1,367,149	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,367,149	
技術管理費		式	1		57,844	
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,844	
現場環境改善費（率計上）		式	1		865,830	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,893,687	
純工事費		式	1		159,733,978	
現場管理費		式	1		43,383,343	
（現場原価）		式	1		203,117,321	
工事原価		式	1		205,650,128	
一般管理費等		式	1		31,649,872	
工事価格		式	1		237,300,000	
消費税相当額		式	1		23,730,000	
工事費計		式	1		261,030,000	