（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 8 月 28 日 に契約した　　金山荒屋地区道路改良工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 8 月 29 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市大字福田字福田山711番地の228

氏名　株式会社カキザキ
代表取締役　柿 﨑　千 惠

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		130,828,989	
道路土工		式	1		14,775,695	
路体盛土工		式	1		4,950,299	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	810	848.7	687,447	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	900	1,098	988,200	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	900	243.5	219,150	
基盤排水層	RC-40	m3	360	6,964	2,507,040	
吸出防止材	t=10mm	m2	670	818.6	548,462	
路体盛土工(ICT)		式	1		7,489,047	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	4,900	250.5	1,227,450	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3,670	1,098	4,029,660	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,770	518.1	917,037	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	5,400	243.5	1,314,900	
路床盛土工(ICT)		式	1		1,484,255	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路床盛土(ICT)		m3	800	362.9	290,320	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	890	1,098	977,220	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	890	243.5	216,715	
法面整形工(ICT)		式	1		852,094	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,580	539.3	852,094	
遮水工		式	1		84,543,007	
遮水工		式	1		84,543,007	
保護砂盛土 (ICT)	4.0m以上	m3	490	250.5	122,745	
土材料		m3	490	3,161	1,548,890	
遮水ｼｰﾄ(底面部)	合成ｺﾞﾑ･樹脂系 中弾性率ﾀｲﾌﾟ(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ) t=1.5mm×2層	m2	1,750	7,015	12,276,250	
遮水ｼｰﾄ(上面部)	合成ｺﾞﾑ･樹脂系 高弾性率ﾀｲﾌﾟ(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ) t=1.5mm×2層	m2	930	7,310	6,798,300	
遮水ｼｰﾄ(法面部)	合成ｺﾞﾑ･樹脂系 高弾性率ﾀｲﾌﾟ(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ) t=1.5mm×2層	m2	6,260	7,867	49,247,420	
保護ﾏｯﾄ(底面部)	不織布(短繊維系) t=10mm×3層	m2	2,620	1,092	2,861,040	
保護ﾏｯﾄ(上面部)	不織布(短繊維系) t=10mm×3層	m2	1,390	1,092	1,517,880	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
保護ﾏｯﾄ(法面部)	不織布(短繊維系) t=10mm×3層	m2	7,490	1,152	8,628,480	
固定工	W=390,750 H=600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	136.4	11,305	1,542,002	
地盤改良工		式	1		12,259,590	
自走式土質改良工		式	1		12,259,590	
土質改良	ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄB種	m3	4,570	2,105	9,619,850	
土質改良	ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 100kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄB種	m3	890	2,966	2,639,740	
排水構造物工		式	1		19,250,697	
作業土工		式	1		297,607	
床掘り	土砂	m3	18	247.2	4,449	
床掘り	土砂	m3	97	291	28,227	
埋戻し		m3	6	1,886	11,316	
埋戻し		m3	69	3,017	208,173	
基面整正		m2	106	428.7	45,442	
側溝工		式	1		1,243,899	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B450-H295(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	142.6	8,723	1,243,899	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		618,924	
現場打ち集水桝	SM-B500-L500-H500　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	3	50,811	152,433	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H500　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	64,817	129,634	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H600　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	68,173	68,173	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H700　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	102,402	102,402	
蓋	Co蓋 SM-B500用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	2	19,234	38,468	
蓋	Gr蓋 SM-B500用(500kg/m2)	枚	1	14,537	14,537	
蓋	Gr蓋 SM-B700用(500kg/m2)	枚	3	22,619	67,857	
蓋	Gr蓋 SM-B1000用(500kg/m2)	枚	1	45,420	45,420	
地下排水工		式	1		2,053,724	
地下排水 (集水管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾀﾞﾌﾞﾙ φ300	m	135.8	12,626	1,714,610	
地下排水 (集水管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾀﾞﾌﾞﾙ φ200	m	51.9	6,534	339,114	
排水工		式	1		1,601,894	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
小段排水	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	74.3	17,552	1,304,113	
縦排水	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	12.9	20,337	262,347	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	Bﾀｲﾌﾟ　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	5,279	10,558	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	Cﾀｲﾌﾟ　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	6,009	12,018	
蓋	Co蓋 BF-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	6	2,143	12,858	
添架排水管工 (荒屋こ道橋)		式	1		13,434,649	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(落雪ﾊﾟﾈﾙ用架台含む)	WE-13.6 W=300	m	75.6	177,707	13,434,649	
直接工事費		式	1		130,828,989	
共通仮設費		式	1		13,727,869	
共通仮設費		式	1		2,269,594	
技術管理費		式	1		1,166,649	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,089,634	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		59,901	
簡易施工実態調査費		式	1		17,114	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,102,945	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,458,275	
純工事費		式	1		144,556,858	
現場管理費		式	1		40,401,092	
工事原価		式	1		184,957,950	
一般管理費等		式	1		29,042,050	
工事価格		式	1		214,000,000	
消費税相当額		式	1		21,400,000	
工事費計		式	1		235,400,000	