（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 9 月 16 日に契約した　　新庄管内交通安全対策工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 9 月 17 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市若葉町5番5号

氏名　株式会社　柿﨑工務所
取締役社長　柿 﨑　和 朗

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 (古口地区)①工事		式	1		25,257,840	
道路土工		式	1		819,243	
掘削工		式	1		255,788	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	270	326.7	88,209	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		134,143	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		33,436	
路床盛土工		式	1		563,455	
路床盛土	2.5m未満	m3	70	5,681	397,670	
土材料		式	1		165,785	
排水構造物工		式	1		11,179,449	
作業土工		式	1		696,218	
床掘り	土砂	式	1		78,133	
埋戻し		式	1		431,445	
基面整正		式	1		85,840	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		80,688	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		20,112	
側溝工		式	1		10,113,328	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 (標準部)	LS3-1-h200-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	93	17,007	1,581,651	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 (車両乗入部)	LS3-1-h50-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	49.6	17,007	843,547	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 (横断歩道部)	LS3-1-h20-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	10.3	17,007	175,172	
自由勾配側溝	US9-B-B800-H700(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	88	30,632	2,695,616	
自由勾配側溝	US9-B-B800-H800(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	52	34,468	1,792,336	
自由勾配側溝	US9-B-B800-H900(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	34.2	35,947	1,229,387	
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m3	14.6	23,903	348,983	
側溝蓋	US9-B-B800用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(溶融ｽﾗｸﾞ) 歩道用	枚	174	8,314	1,446,636	
管渠工		式	1		18,629	
暗渠排水管	VP-150	m	6.3	2,957	18,629	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		351,274	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	RHM型(溶融ｽﾗｸﾞ)(一般部用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)	箇所	7	50,182	351,274	
舗装工		式	1		8,792,446	
路面切削工		式	1		1,095,910	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	1,460	526.5	768,690	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	54	2,421	130,734	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	7	4,925	34,475	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	54	2,606	140,724	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	7	3,041	21,287	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		5,906,055	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm 3.1m未満	m2	338	1,263	426,894	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm 3.1m未満	m2	338	1,502	507,676	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理 仕上り厚 80mm	m2	235	2,645	621,575	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	235	1,826	429,110	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ20T 改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,690	2,320	3,920,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1		223,083	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	63	1,113	70,119	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満	m2	63	2,428	152,964	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (村道取付-村道側)		式	1		546,055	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ 3.1m以上	m2	87	916.5	79,735	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100ｍｍ 3.0m超	m2	87	3,553	309,111	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	87	1,807	157,209	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (村道取付-国道側)		式	1		506,468	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ 3.1m未満	m2	53	1,263	66,939	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ 3.1m未満	m2	53	1,502	79,606	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理 仕上り厚 80ｍｍ	m2	53	2,645	140,185	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	53	1,826	96,778	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ20T 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	53	2,320	122,960	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (第3種通路)		式	1		514,875	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	125	2,076	259,500	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	125	2,043	255,375	
縁石工		式	1		532,871	
縁石工		式	1		532,871	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-F(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	47.6	9,252	440,395	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M3(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	10.4	8,892	92,476	
区画線工		式	1		165,997	
区画線工		式	1		165,997	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ(白) 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	10	588.8	5,888	
溶融式区画線	溶融式手動 破線(白) 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	3	570.3	1,710	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ(白) 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	75	754.9	56,617	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字(白) 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無	m	20	723.5	14,470	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (車道外側線)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	410	135.6	55,596	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (車道中央線)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(黄) 15cm 加熱	m	180	176.2	31,716	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路付属施設工		式	1		43,986	
道路付属物工		式	1		43,986	
視線誘導標	H900 両面φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 10本未満	本	6	7,331	43,986	
構造物撤去工		式	1		896,670	
構造物取壊し工		式	1		430,501	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	52	7,850	408,200	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	109	204.6	22,301	
運搬処理工		式	1		466,169	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	9	4,925	44,325	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	52	2,150	111,800	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	9	3,076	27,684	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	52	5,430	282,360	
仮設工		式	1		2,827,178	
仮区画線工		式	1		80,346	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮区画線 (車道外側線)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	420	124.1	52,122	
仮区画線 (車道中央線)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(黄) 15cm 常温	m	210	134.4	28,224	
交通管理工		式	1		2,746,832	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		780,032	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		1,966,800	
直接工事費		式	1		25,257,840	
共通仮設費		式	1		4,272,835	
共通仮設費		式	1		569,944	
運搬費		式	1		152,145	
建設機械運搬費		式	1		152,145	
技術管理費		式	1		100,752	
道路工事施設帳票作成費		式	1		58,233	
道路工事完成図作成費		式	1		42,519	
現場環境改善費（率計上）		式	1		317,047	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		3,702,891	
純工事費		式	1		29,530,675	
現場管理費		式	1		10,751,881	
工事原価		式	1		59,398,322	
一般管理費等		式	1		10,601,678	
工事価格		式	1		70,000,000	
消費税相当額		式	1		7,000,000	
工事費計		式	1		77,000,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 (新庄地区)②工事		式	1		13,416,309	
道路土工		式	1		457,024	
掘削工		式	1		13,068	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	40	326.7	13,068	
路体盛土工		式	1		167,580	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	5,586	167,580	
路床盛土工		式	1		224,371	
路床盛土	4.0m以上	m3	70	351.8	24,626	
土材料		式	1		199,745	
路体外盛土工		式	1		1,257	
路体外盛土		m3	10	125.7	1,257	
法面整形工		式	1		50,748	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	120	422.9	50,748	
地盤改良工		式	1		785,343	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
置換工		式	1		785,343	
置換	購入土	m3	160	3,752	600,320	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		165,540	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		19,483	
法面工		式	1		39,264	
植生工		式	1		39,264	
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	120	327.2	39,264	
排水構造物工		式	1		1,407,109	
作業土工		式	1		28,916	
床掘り	土砂	式	1		3,628	
埋戻し		式	1		22,068	
基面整正		式	1		833	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		2,136	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		251	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝工		式	1		604,945	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 (標準部)	LS3-1-h200-T180(片面R)(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	42.5	14,234	604,945	
管渠工		式	1		191,909	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 D450	m	3.8	16,628	63,186	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 D600	m	3.8	23,681	89,987	
暗渠排水管	VP-150	m	13.1	2,957	38,736	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		581,339	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	2	172,296	344,592	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	RHM型(溶融ｽﾗｸﾞ)(一般部用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)	箇所	3	49,479	148,437	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　SM-B1000-L1000用 500kg/m2	枚	2	44,155	88,310	
舗装工		式	1		1,245,783	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		1,245,783	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300mm 3.1m未満	m2	167	2,225	371,575	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm 3.1m未満	m2	13	1,113	14,469	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理 仕上り厚 80mm	m2	122	2,645	322,690	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	121	1,826	220,946	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ20T 改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	131	2,413	316,103	
標識工		式	1		8,630,706	
大型標識工		式	1		8,630,706	
標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未満	基	6	371,490	2,228,940	
片持標識柱	KF-Ⅰ-(5)	基	6	757,863	4,547,178	
標識板	2.0m2以上	枚	6	309,098	1,854,588	
区画線工		式	1		14,824	
区画線工		式	1		14,824	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (車道外側線)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	81	135.6	10,983	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (車道境界線)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱	m	22	174.6	3,841	
構造物撤去工		式	1		265,920	
冬期安全施設撤去工		式	1		265,920	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防雪柵撤去	5.0m以下	式	1		265,920	
仮設工		式	1		570,336	
交通管理工		式	1		570,336	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		212,736	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		357,600	
直接工事費		式	1		13,416,309	
共通仮設費		式	1		1,629,604	
共通仮設費		式	1		155,288	
技術管理費		式	1		12,016	
道路工事完成図作成費		式	1		12,016	
現場環境改善費（率計上）		式	1		143,272	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,474,316	
純工事費		式	1		15,045,913	
現場管理費		式	1		4,069,853	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		19,115,766	