（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 9 月 29 日 に契約した　寒河江国道管内橋梁補修工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 9 月 29 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県西村山郡河北町谷地甲1083番地

氏名　升川建設 株式会社
代表取締役社長　升 川　大 和

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【風吹大橋】		式	1		30,960,690	
橋梁付属物工		式	1		368,168	
排水施設工		式	1		368,168	
排水管 (設置)	VP-125	m	10.8	28,391	306,622	
排水管 (撤去)	鋼管	m	10.2	6,034	61,546	
橋梁補修工		式	1		14,932,064	
断面修復工		式	1		8,900,704	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 2.216m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	8,874,190	8,874,190	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	2	8,318	16,636	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	4,939	9,878	
剥落防止工		式	1		6,031,360	
超薄膜ｽｹﾙﾄﾝはく落防災ｺｰﾃｨﾝｸﾞ		m2	320	18,848	6,031,360	
仮設工		式	1		15,660,458	
足場工		式	1		10,429,658	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場		式	1		10,429,658	
交通管理工		式	1		5,230,800	
交通誘導警備員		式	1		5,230,800	
直接工事費		式	1		30,960,690	
共通仮設費		式	1		7,186,876	
共通仮設費		式	1		481,098	
技術管理費		式	1		97,798	
道路工事施設帳票作成費		式	1		62,236	
簡易施工実態調査費		工種	2	17,781	35,562	
現場環境改善費（率計上）		式	1		383,300	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,705,778	
純工事費		式	1		38,147,566	
現場管理費		式	1		22,373,669	
工事原価		式	1		85,630,854	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		13,869,146	
工事価格		式	1		99,500,000	
消費税相当額		式	1		9,950,000	
工事費計		式	1		109,450,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【上野橋】		式	1		188,785	
工場製作工		式	1		188,785	
支承補修用ﾌﾞﾗｹｯﾄ製作工		式	1		188,785	
製作加工		t	0.13	1,452,194	188,785	
工場純工事費		式	1		188,785	
(工場製作原価)		式	1		188,785	
橋梁保全工事 【上野橋】		式	1		495,617	
橋梁補修工		式	1		146,897	
支承補修工		式	1		146,897	
支承補修用ﾌﾞﾗｹｯﾄ	溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZT77(旧HDZ55))	基	1	111,137	111,137	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	D22 L=400 溶融亜鉛ﾒｯｷ(ﾈｼﾞ切り部のみ)	組	4	8,940	35,760	
仮設工		式	1		348,720	
交通管理工		式	1		348,720	
交通誘導警備員		式	1		348,720	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		495,617	
共通仮設費		式	1		224,249	
共通仮設費		式	1		31,611	
技術管理費		式	1		17,781	
簡易施工実態調査		工種	1	17,781	17,781	
現場環境改善費（率計上）		式	1		13,830	
共通仮設費（率計上）		式	1		192,638	
純工事費		式	1		719,866	
現場管理費		式	1		588,780	
（現場原価）		式	1		1,308,646	
工事原価		式	1		1,497,431	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【新綱取橋】		式	1		10,266,824	
舗装工		式	1		3,701,779	
橋面防水工		式	1		1,274,900	
橋面防水	床版防水層 ﾚﾍﾞﾙT0	m2	475	2,684	1,274,900	
舗装打換え工		式	1		2,426,879	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	475	217.9	103,502	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	38	3,922	149,036	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	38	5,107	194,066	
基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13FW)改質Ⅱ型 舗装厚40ｍｍ 3.0m超	m2	475	2,154	1,023,150	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	475	2,015	957,125	
区画線工		式	1		31,271	
区画線工		式	1		31,271	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	130	145	18,850	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(黄)	m	66	188.2	12,421	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁床版工		式	1		520,890	
床版補修工		式	1		520,890	
床版補修	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ30N/3h(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維入り)	m3	1	512,812	512,812	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	1,188	1,188	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	1,951	1,951	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	4,939	4,939	
橋梁補修工		式	1		650,628	
ひび割れ補修工		式	1		177,226	
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 33.3m 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	構造物	1	177,226	177,226	
断面修復工		式	1		473,402	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.118m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	472,308	472,308	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.1	6,019	601	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	4,939	493	
仮設工		式	1		5,362,256	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場工		式	1		1,875,056	
足場		式	1		1,875,056	
交通管理工		式	1		3,487,200	
交通誘導警備員		式	1		3,487,200	
直接工事費		式	1		10,266,824	
共通仮設費		式	1		3,500,081	
共通仮設費		式	1		205,478	
技術管理費		式	1		49,392	
道路工事完成図作成費		式	1		13,830	
簡易施工実態調査		工種	2	17,781	35,562	
現場環境改善費（率計上）		式	1		156,086	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,294,603	
純工事費		式	1		13,766,905	
現場管理費		式	1		9,845,283	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		23,612,188	