（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 9 月 29 日 に契約（第 3 回変更）した　寒河江西地区舗装修繕工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 9 月 29 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県寒河江市大字日田360番地

氏名　國井建設株式会社
代表取締役　國 井　洋 介

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		46,364,776	
舗装工		式	1		43,102,072	
路面切削工		式	1		5,939,409	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業有	m2	8,960	479.2	4,293,632	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	403	1,413	569,439	
殻運搬	舗装版破砕	m3	28	3,191	89,348	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	403	2,290	922,870	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	2,290	64,120	
舗装打換え工		式	1		15,461,543	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 150ｍｍ	式	1		1,153,185	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	2,050	599.6	1,229,180	
殻運搬	舗装版破砕	m3	308	3,191	982,828	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	308	2,290	705,320	
不陸整正	補足材無し	m2	2,050	279.6	573,180	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	2,050	3,330	6,826,500	
基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	2,050	1,947	3,991,350	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		21,701,120	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	8,960	2,422	21,701,120	
区画線工		式	1		437,988	
区画線工		式	1		437,988	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	1,360	140.2	190,672	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 (黄) 15cm 加熱	m	680	183.7	124,916	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 (白) 15cm 加熱	m	680	180	122,400	
仮設工		式	1		2,824,716	
仮区画線工		式	1		368,696	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	1,360	128.3	174,488	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 (黄) 15cm 常温	m	680	140	95,200	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 (白) 15cm 常温	m	680	145.6	99,008	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		2,456,020	
交通誘導警備員		式	1		2,456,020	
直接工事費		式	1		46,364,776	
共通仮設費		式	1		8,827,946	
共通仮設費		式	1		1,439,493	
運搬費		式	1		138,400	
建設機械運搬費		式	1		138,400	
技術管理費		式	1		788,493	
道路工事施設帳票作成費		式	1		61,403	
道路工事完成図作成費		式	1		727,090	
現場環境改善費（率計上）		式	1		512,600	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,388,453	
純工事費		式	1		55,192,722	
現場管理費		式	1		19,549,831	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		74,742,553	
一般管理費等		式	1		13,057,447	
工事価格		式	1		87,800,000	
消費税相当額		式	1		8,780,000	
工事費計		式	1		96,580,000	