（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 9 月 30 日 に契約した　山形国道東地区舗装修繕工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 10 月 2 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県山形市清住町一丁目2番18号

氏名　山形建設 株式会社
代表取締役社長　後 藤　吉 伸

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		39,687,070	
舗装工		式	1		36,640,254	
路面切削工		式	1		6,830,300	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業有	m2	8,300	464.9	3,858,670	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	374	1,476	552,024	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	53	3,815	202,195	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	374	5,193	1,942,182	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	53	5,193	275,229	
舗装打換え工		式	1		10,006,154	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 150ｍｍ	m	1,130	680	768,400	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	1,250	578.3	722,875	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	188	3,815	717,220	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	188	5,193	976,284	
不陸整正	補足材無し	m2	1,250	270.1	337,625	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1,250	3,275	4,093,750	
基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	1,250	1,912	2,390,000	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		19,803,800	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	8,300	2,386	19,803,800	
区画線工		式	1		448,476	
区画線工		式	1		448,476	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	2,100	141	296,100	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	840	181.4	152,376	
仮設工		式	1		2,598,340	
仮区画線工		式	1		393,540	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	2,100	128.8	270,480	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温	m	840	146.5	123,060	
交通管理工		式	1		2,204,800	
交通誘導警備員		式	1		2,204,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		39,687,070	
共通仮設費		式	1		9,495,952	
共通仮設費		式	1		3,267,175	
運搬費		式	1		136,452	
建設機械運搬費		式	1		136,452	
技術管理費		式	1		2,693,498	
道路工事施設帳票作成費		式	1		60,538	
道路工事完成図作成費		式	1		2,632,960	
現場環境改善費（率計上）		式	1		437,225	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,228,777	
純工事費		式	1		49,183,022	
現場管理費		式	1		16,296,489	
工事原価		式	1		65,479,511	
一般管理費等		式	1		11,020,489	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		76,500,000	
消費税相当額		式	1		7,650,000	
工事費計		式	1		84,150,000	