（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 10 月 15 日 に契約した　　有田沢橋スノーシェッド工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 10 月 16 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市若葉町5番5号

氏名　株式会社柿崎工務所
取締役社長　柿 崎　和 朗

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼製ｼｪｯﾄﾞ		式	1		176,508,934	
道路土工		式	1		739,728	
掘削工		式	1		739,728	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	990	342.7	339,273	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	990	404.5	400,455	
鋼製ｼｪｯﾄﾞ下部工		式	1		3,546,604	
場所打擁壁工 (A1左側)		式	1		673,238	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	6	5,310	31,860	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	逆Ｔ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	8	30,642	245,136	
鉄筋	SD345 D13	t	0.15	182,110	27,316	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.41	180,170	73,869	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	2	5,168	10,336	
型枠	一般型枠	式	1		241,104	
ｺﾝｸﾘｰﾄ (監査歩廊)	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	1	43,617	43,617	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工 (A1右側)		式	1		618,360	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	6	5,223	31,338	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	逆Ｔ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	7	30,642	214,494	
鉄筋	SD345 D13	t	0.14	182,110	25,495	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.4	180,170	72,068	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	2	5,168	10,336	
型枠	一般型枠	式	1		221,012	
ｺﾝｸﾘｰﾄ (監査歩廊)	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	1	43,617	43,617	
場所打擁壁工 (A2左側)		式	1		1,160,614	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	13	4,654	60,502	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	逆Ｔ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	13	30,642	398,346	
鉄筋	SD345 D13	t	0.38	182,110	69,201	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.72	180,170	129,722	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	2	5,168	10,336	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	1		361,656	
ｺﾝｸﾘｰﾄ (監査歩廊)	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	3	43,617	130,851	
場所打擁壁工 (A2右側)		式	1		1,094,392	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	12	5,042	60,504	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	逆Ｔ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	12	30,642	367,704	
鉄筋	SD345 D13	t	0.36	182,110	65,559	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.71	180,170	127,920	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	2	5,168	10,336	
型枠	一般型枠	式	1		331,518	
ｺﾝｸﾘｰﾄ (監査歩廊)	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	3	43,617	130,851	
鋼製ｼｪｯﾄﾞ上部工		式	1		168,122,254	
架設工		式	1		168,122,254	
ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ架設	12.6m×36.0m	t	102.7	322,038	33,073,302	
ｺﾝｸﾘｰﾄ (ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ)	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	0.3	461,578	138,473	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ材料		式	1		134,910,479	
擁壁護岸工		式	1		4,076,102	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,985,442	
もたれ式擁壁 (A1橋台上流側)	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	25	50,007	1,250,175	
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	m3	15	7,813	117,195	
もたれ式擁壁 (A1橋台下流側)	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	45	50,540	2,274,300	
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	m3	44	7,813	343,772	
天端保護工		式	1		90,660	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (A1橋台上流側)	ｺﾝｸﾘｰﾄ② t=100mm	m2	15	4,548	68,220	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (A1橋台下流側)	ｺﾝｸﾘｰﾄ② t=100mm	m2	5	4,488	22,440	
仮設工		式	1		24,246	
土留･仮締切工		式	1		24,246	
土のう	撤去	式	1		24,246	
直接工事費		式	1		176,508,934	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		6,579,427	
共通仮設費		式	1		631,275	
技術管理費		式	1		78,545	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		61,091	
簡易施工実態調査費		式	1		17,454	
現場環境改善費（率計上）		式	1		552,730	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,948,152	
純工事費		式	1		183,088,361	
現場管理費		式	1		18,557,187	
工事原価		式	1		201,645,548	
一般管理費等		式	1		31,354,452	
工事価格		式	1		233,000,000	
消費税相当額		式	1		23,300,000	
工事費計		式	1		256,300,000	