（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 10 月 24 日 に契約（第 3 回変更）した　　萩野北地区道路改良工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 10 月 24 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市十日町1574番地の3
株式会社新庄砕石工業所
氏名　代表取締役　柿﨑　武男

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		112,067,772	
道路土工		式	1		29,097,425	
掘削工(ICT)		式	1		5,313,000	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	17,500	303.6	5,313,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	524	0	
路体盛土工(ICT)		式	1		19,066,800	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	0	256.8	0	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	21,800	248.3	5,412,940	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	5,830	2,342	13,653,860	
路床盛土工(ICT)		式	1		129,564	
路床盛土(ICT)		m3	0	371.5	0	
路床盛土(ICT)		m3	360	359.9	129,564	
路体外盛土工		式	1		17,459	
路体外盛土		m3	130	134.3	17,459	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路体外盛土		m3	0	1,872	0	
法面整形工(ICT)		式	1		4,570,602	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,520	873.4	1,327,568	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	5,890	550.6	3,243,034	
基盤排水工		式	0		0	
基盤排水層	4.0m以上	m3	0	236	0	
土材料	再生ｸﾗｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	0	2,793	0	
吸出し防止材	t=10mm	m2	0	813.3	0	
地盤改良工		式	1		66,959,530	
自走式土質改良工		式	1		66,959,530	
土質改良	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	0	2,310	0	
土質改良	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 100kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	0	3,227	0	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 36kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	17,100	2,116	36,183,600	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 70kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	360	2,736	984,960	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	8,000	400.6	3,204,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	9,510	2,342	22,272,420	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	17,500	246.5	4,313,750	
法面工		式	1		3,619,810	
植生工		式	1		3,619,810	
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	1,990	1,819	3,619,810	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	0	5,954	0	
法枠工		式	0		0	
簡易吹付枠	H=100 W1=300 W2=1000 枠内植生基材吹付 t=5cm	m2	0	11,793	0	
擁壁工		式	1		5,285,196	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)		式	1		5,285,196	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	1.2×0.6　1:0.5	m2	0	26,718	0	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	1.2×0.6　1:0.5	m2	95	31,377	2,980,815	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設		m2	0	1,558	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設		m2	787	1,583	1,245,821	
まき出し・敷均し、締固め		m3	640	1,654	1,058,560	
排水構造物工		式	1		6,104,915	
作業土工		式	1		379,996	
床掘り	土砂	式	1		5,016	
床掘り	土砂	式	1		37,349	
埋戻し		式	1		28,080	
埋戻し		式	1		252,365	
基面整正		式	1		57,186	
側溝工		式	1		2,812,723	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	148.2	11,191	1,658,506	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B450-H295(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	131.4	8,784	1,154,217	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B550-H355(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	0	10,716	0	
管渠工		式	1		397,053	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	CSB-φ450	m	0	36,136	0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	CSB-φ450	m	9.2	43,158	397,053	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		977,637	
現場打ち集水桝	SM-B500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	0	49,713	0	
現場打ち集水桝	SM-B700-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	63,271	63,271	
現場打ち集水桝	SM-B700-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	0	73,038	0	
現場打ち集水桝	SM-B700-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	5	79,545	397,725	
現場打ち集水桝	SM-B700-H900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	2	82,794	165,588	
現場打ち集水桝	SM-B800-H600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	0	76,287	0	
現場打ち集水桝	SM-B800-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	0	82,794	0	
現場打ち集水桝	SM-B1700-L1000-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	0	109,979	0	
現場打ち集水桝	SM-B1700-L1000-H600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	0	120,938	0	
蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 SM-B500用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	0	27,349	0	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B700用 500kg/m2	枚	1	22,480	22,480	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B700用 T-25	枚	7	46,939	328,573	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B800用 500kg/m2	枚	0	26,651	0	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B800用 T-25	枚	0	71,767	0	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B1700用 500kg/m2	枚	0	166,617	0	
排水工		式	1		1,537,506	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	21	6,341	133,161	
小段排水（切土部）	BF2-B350-H235(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	0	25,826	0	
小段排水（切土部）	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	86.4	16,254	1,404,345	
縦排水 （切土部）	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	0	19,900	0	
側溝蓋	BF-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	0	1,923	0	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	Gﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	0	6,141	0	
仮設工		式	1		1,000,896	
工事用道路工		式	1		525,980	
敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	式	1		312,969	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		130,050	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	式	1		3,247	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	式	1		557	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	式	1		2,278	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-F(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	5	10,297	51,485	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	式	1		1,472	
殻運搬	舗装版破砕	式	1		381	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	式	1		271	
仮設舗装	RC-40 平均敷厚 110ｍｍ	式	1		12,259	
仮設舗装	再生細粒度As(13) 平均舗装厚 19ｍｍ	式	1		11,011	
仮橋･仮桟橋工		式	1		474,916	
仮橋上部	架設・撤去	式	1		98,541	
覆工板･覆工板受桁	設置･撤去	式	1		341,118	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	式	1		6,275	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		23,826	
中詰材	RC-40	式	1		5,156	
直接工事費		式	1		112,067,772	
共通仮設費		式	1		14,327,631	
共通仮設費		式	1		3,208,752	
運搬費		式	1		361,892	
仮設材運搬費		式	1		361,892	
技術管理費		式	1		1,771,528	
道路工事施設帳票作成費		式	1		56,250	
土質等試験費		式	1		401,528	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		202,321	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,111,429	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,075,332	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		11,118,879	
純工事費		式	1		126,395,403	
現場管理費		式	1		39,134,733	
工事原価		式	1		165,530,136	
一般管理費等		式	1		26,469,864	
工事価格		式	1		192,000,000	
消費税相当額		式	1		19,200,000	
工事費計		式	1		211,200,000	