（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 10 月 30 日 に契約（第 4 回変更）した　　新庄西地区橋梁補修工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 10 月 30 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市大字福田字福田山711番地の228

氏名　株式会社 カキザキ
代表取締役　柿 﨑 千 惠

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【本合海高架橋】		式	1		2,119,975	
工場製作工		式	1		2,119,975	
桁補強材製作工		式	1		1,747,675	
製作加工		t	0	925,647	0	
製作加工		t	1.7	890,661	1,514,123	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	T.C.B(防錆)	組	0	262.8	0	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	T.C.B(防錆)	組	581	260.5	151,350	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	H.T.B(防錆)	組	0	279.8	0	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	H.T.B(防錆)	組	294	279.6	82,202	
工場塗装工 (C-5系)		式	1		327,660	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	36	2,837	102,132	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	36	1,627	58,572	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	36	812.3	29,242	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	36	1,391	50,076	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	830.3	0	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 中彩A 塗装回数 1回	m2	36	865.4	31,154	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	1,343	0	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 中彩A 塗装回数 1回	m2	36	1,569	56,484	
工場塗装工 (摩擦接合部)		式	1		44,640	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	10	2,837	28,370	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	10	1,627	16,270	
間接労務費		式	1		468,310	
工場純工事費		式	1		2,588,285	
工場管理費		式	1		661,102	
(工場製作原価)		式	1		3,249,387	
橋梁保全工事 【本合海高架橋】		式	1		128,279,289	
工場製品輸送工		式	1		85,137	
輸送工		式	1		85,137	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
輸送		t	0	56,758	0	
輸送		t	1.7	50,081	85,137	
舗装工		式	1		14,842,245	
橋面防水工 （車道部）		式	1		5,100,210	
橋面防水	ｼｰﾄ防水	m2	0	2,780	0	
橋面防水	ｼｰﾄ防水	m2	1,830	2,787	5,100,210	
舗装打換え工 （車道部）		式	1		9,742,035	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	1,850	598.8	1,107,780	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	147	5,157	758,079	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	147	2,988	439,236	
基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13FW)改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	1,830	2,038	3,729,540	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	1,850	2,004	3,707,400	
区画線工		式	1		180,280	
区画線工		式	1		180,280	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	790	138.7	109,573	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(黄)	m	390	181.3	70,707	
橋梁床版工		式	1		49,086,609	
床版補修工		式	1		49,086,609	
床版補修	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ24N/3h(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維入り)	m3	0	371,404	0	
床版補修	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ24N/3h	m3	75	646,419	48,481,425	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	69	1,147	79,143	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	69	4,160	287,040	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	69	2,873	198,237	
産業廃棄物運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	2	6,840	13,680	
産業廃棄物処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	2	13,542	27,084	
鋼桁工		式	1		8,635,267	
鋼桁補強工		式	1		8,635,267	
鋼桁補強		t	0	5,663,096	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼桁補強		t	1.7	5,079,569	8,635,267	
橋梁補修工		式	0		0	
断面修復工		式	0		0	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 1.5m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	0	4,736,215	0	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	1,147	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	4,160	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	2,873	0	
現場塗装工		式	1		26,257,473	
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		46,765	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	5	1,113	5,565	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	5	5,037	25,185	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	5	1,292	6,460	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	5	1,911	9,555	
橋梁塗装工 (Rc-Ⅰ)		式	1		26,210,708	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
塗膜除去	塗膜剥離剤 0.5kg/m2(廃材回収・積込含む)	m2	990	8,278	8,195,220	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)(研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込含む)	m2	990	10,965	10,855,350	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	980	1,528	1,497,440	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	980	1,607	1,574,860	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	980	754.6	739,508	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	980	1,192	1,168,160	
主桁曲面加工	2R相当以上	m	646.8	984	636,451	
産業廃棄物運搬	鉱さい	t	40	3,143	125,720	
産業廃棄物運搬	廃塗膜（鉛基準値オーバー）	t	0.8	159,020	127,216	
産業廃棄物処分	鉱さい	t	40	21,431	857,240	
産業廃棄物処分	廃塗膜（鉛基準値オーバー）	t	0.8	501,527	401,221	
産業廃棄物収集運搬処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	t	0.3	107,742	32,322	
仮設工		式	1		29,192,278	
足場工		式	1		12,014,345	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場		式	0		0	
足場		式	1		12,014,345	
仮設舗装工		式	1		2,100,767	
仮設舗装	再生瀝青安定処理材 仕上り厚 80ｍｍ	m2	616	2,550	1,570,800	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	616	212.2	130,715	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	49	5,159	252,791	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	49	2,989	146,461	
除雪工		式	1		506,854	
現場内除雪		式	1		506,854	
交通管理工		式	1		14,570,312	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		14,570,312	
橋梁保全工事 【本合海大橋】		式	1		1,336,098	
舗装工		式	1		109,576	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋面防水工 (車道部)		式	1		470	
橋面防水	塗膜防水	m2	20	23.5	470	
舗装打換え工 (車道部)		式	1		109,106	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	20	598.8	11,976	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	5,157	10,314	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	2,988	5,976	
基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13FW)改質Ⅱ型 舗装厚40ｍｍ 3.0m超	m2	20	2,038	40,760	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	20	2,004	40,080	
橋梁床版工		式	1		386,822	
床版補修工		式	1		386,822	
床版補修	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ24N/3h(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維入り)	m3	1	378,642	378,642	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	1,147	1,147	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	4,160	4,160	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	2,873	2,873	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		839,700	
交通管理工		式	1		839,700	
交通誘導警備員		式	1		839,700	
直接工事費		式	1		129,615,387	
共通仮設費		式	1		21,659,254	
共通仮設費		式	1		4,675,818	
安全費		式	1		3,233,572	
ｿｰﾗｰ式信号機賃料		式	1		160,675	
ばく露対策保護		式	1		3,072,897	
技術管理費		式	1		256,263	
簡易施工実態調査費		式	1		31,300	
道路工事施設帳票作成費		式	1		56,732	
道路工事完成図等作成費		式	1		79,230	
既設塗膜溶出試験		式	1		29,993	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
既設塗膜含有試験		式	1		29,651	
既設塗膜放射能試験		式	1		29,357	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,185,983	
共通仮設費（率計上）		式	1		16,983,436	
純工事費		式	1		151,274,641	
現場管理費		式	1		68,859,437	
（現場原価）		式	1		220,134,078	
工事原価		式	1		223,383,465	
一般管理費等		式	1		34,216,535	
工事価格		式	1		257,600,000	
消費税相当額		式	1		25,760,000	
工事費計		式	1		283,360,000	