（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 10 月 23 日 に契約した　　新庄管内舗装修繕他工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 10 月 24 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市若葉町5番5号

氏名　株式会社　柿﨑工務所
取締役社長　柿﨑　和朗

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 【舗装修繕】		式	1		35,030,808	
舗装工		式	1		30,494,988	
路面切削工		式	1		6,502,643	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業有	m2	9,000	468.8	4,219,200	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	405	1,323	535,815	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	52	3,849	200,148	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	405	3,412	1,381,860	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	52	3,185	165,620	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		2,131,345	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	2,195	971	2,131,345	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		21,861,000	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	9,000	2,429	21,861,000	
区画線工		式	1		603,331	
区画線工		式	1		603,331	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	2,570	142.1	365,197	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(黄)	m	1,290	184.6	238,134	
仮設工		式	1		3,932,489	
仮区画線工		式	1		515,089	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	2,570	129.8	333,586	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(黄)	m	1,290	140.7	181,503	
交通管理工		式	1		3,417,400	
交通誘導警備員		式	1		3,417,400	
橋梁保全工事 【清水川橋歩道橋】		式	1		9,705,901	
舗装工		式	1		268,080	
橋面防水工		式	1		42,720	
橋面防水	床版防水層 ﾚﾍﾞﾙT0	m2	20	2,136	42,720	
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		225,360	
薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂モルタル舗装 厚8mm超え10mm以下	m2	20	11,268	225,360	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁床版工		式	1		4,499,703	
床版取替工		式	1		4,499,703	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm以下	m2	20	2,851	57,020	
鋼製高欄取替	SP種 H=0.9m 縦桟型	m	17.6	116,560	2,051,456	
床版ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕	無筋構造物	m3	1	34,087	34,087	
地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕	鉄筋構造物	m3	1	57,641	57,641	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版設置		m2	24	94,768	2,274,432	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	3,849	3,849	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	2,914	2,914	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	1,165	1,165	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	1,857	1,857	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	4,550	4,550	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	1,165	1,165	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	2,307	2,307	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	7,260	7,260	
橋梁支承工		式	1		495,263	
支承工		式	1		495,263	
ｺﾞﾑ支承	簡易ﾀｲﾌﾟ　2900×150×23	個	2	123,240	246,480	
防蝕ｱﾝｶｰ (A1)	L=860mm,S35CN,SGN12(固定)	組	1	56,944	56,944	
防蝕ｱﾝｶｰ (A1)	L=830mm,S35CN,SGN12(固定)	組	1	56,460	56,460	
防蝕ｱﾝｶｰ (A2)	L=860mm,S35CN,SGN12(可動)	組	1	67,980	67,980	
防蝕ｱﾝｶｰ (A2)	L=830mm,S35CN,SGN12(可動)	組	1	67,399	67,399	
橋梁付属物工		式	1		1,025,455	
伸縮継手工		式	1		711,024	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A1)	歩道用 伸縮量20mm	m	2.8	126,725	354,830	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A2)	歩道用 伸縮量20mm	m	2.8	126,725	354,830	
地覆部ｼｰﾘﾝｸﾞ	W=17mm t=20mm	m	1.7	802.5	1,364	
地覆工		式	1		117,057	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
場所打地覆	B250*H210 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)膨張材入り	m	17.6	6,651	117,057	
沓座嵩上工		式	1		197,374	
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		m2	8	8,382	67,056	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	⑫-2(高炉)	m3	2	34,309	68,618	
型枠		式	1		40,116	
鉄筋	SD345 D16 ～ 25	t	0.12	179,874	21,584	
仮設工		式	1		3,417,400	
交通管理工		式	1		3,417,400	
交通誘導警備員		式	1		3,417,400	
橋梁保全工事 【北辰横断歩道橋】		式	1		4,990,561	
橋梁補修工		式	1		1,131,356	
断面修復工		式	1		634,046	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.161m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	631,787	631,787	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.2	6,745	1,349	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	4,550	910	
表面保護工		式	1		497,310	
超薄膜ｽｹﾙﾄﾝはく落防災ｺｰﾃｨﾝｸﾞ		m2	22	22,605	497,310	
仮設工		式	1		3,859,205	
足場工		式	1		441,805	
足場		式	1		441,805	
交通管理工		式	1		3,417,400	
交通誘導警備員		式	1		3,417,400	
直接工事費		式	1		49,727,270	
共通仮設費		式	1		9,873,732	
共通仮設費		式	1		2,364,117	
運搬費		式	1		137,471	
建設機械運搬費		式	1		137,471	
技術管理費		式	1		1,700,964	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
簡易施工実態調査費		式	1		17,425	
道路工事施設帳票作成費		式	1		60,990	
道路工事完成図作成費		式	1		1,622,549	
現場環境改善費（率計上）		式	1		525,682	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,509,615	
純工事費		式	1		59,601,002	
現場管理費		式	1		20,417,401	
工事原価		式	1		80,018,403	
一般管理費等		式	1		13,781,597	
工事価格		式	1		93,800,000	
消費税相当額		式	1		9,380,000	
工事費計		式	1		103,180,000	