（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 11 月 21 日 に契約（第 3 回変更）した　　米沢管内橋梁補修工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 11 月 21 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県西置賜郡小国町大字岩井沢765番地

氏名　小国開発株式会社
代表取締役　　柿 﨑　清 隆

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【子子見沢橋】		式	1		1,425,914	
工場製作工		式	1		1,425,914	
桁補強材製作工		式	1		1,120,890	
製作加工		t	1.4	730,914	1,023,279	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	T.C.B(防錆)	組	318	253.3	80,549	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	H.T.B(防錆)	組	62	275.2	17,062	
工場塗装工 (C-5系)		式	1		241,934	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	29	2,628	76,212	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	29	1,578	45,762	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	29	766.2	22,219	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗　　塗装回数 1回	m2	29	1,319	38,251	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	29	780.4	22,631	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	29	1,271	36,859	
工場塗装工 (摩擦接合部)		式	1		63,090	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	15	2,628	39,420	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	15	1,578	23,670	
間接労務費		式	1		298,526	
工場純工事費		式	1		1,724,440	
工場管理費		式	1		443,880	
（工場製作原価）		式	1		2,168,320	
橋梁保全工事		式	1		37,761,913	
工場製品輸送工		式	1		101,465	
輸送工		式	1		101,465	
輸送		t	1.4	72,475	101,465	
鋼桁工		式	1		2,342,587	
鋼桁補強工		式	1		2,342,587	
鋼桁補強		t	0.7	3,346,553	2,342,587	
橋梁補修工		式	1		31,832,305	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支承取替工		式	1		30,417,252	
支承取替	IV 下部工ブラケット取付無し 支承直下部以外のはつりの有り	基	16	1,762,964	28,207,424	
ﾍﾞﾝﾄ設備		式	1		2,205,505	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.6	1,062	637	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.6	3,804	2,282	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.6	2,341	1,404	
支承補修工		式	1		1,415,053	
変位制限装置撤去		基	12	117,681	1,412,172	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4	1,062	424	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4	3,804	1,521	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4	2,341	936	
現場塗装工		式	1		372,145	
橋梁塗装工 (RC-Ⅰ)		式	1		308,479	
塗膜除去	塗膜剥離剤 0.5kg/m2(廃材回収・積込含む)	m2	12	7,666	91,992	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	12	10,155	121,860	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	12	1,464	17,568	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 1回	m2	12	1,541	18,492	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	12	712.9	8,554	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	12	1,162	13,944	
産業廃棄物運搬	鉱さい	t	0.5	48,667	24,333	
産業廃棄物処分	鉱さい	t	0.5	23,472	11,736	
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		876	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	0.1	1,042	104	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回	m2	0.1	4,720	472	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.1	1,206	120	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.1	1,801	180	
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装工 (CC-B)		式	1		62,790	
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装		m2	13	4,830	62,790	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		3,113,411	
足場工		式	1		1,557,911	
足場		式	1		1,557,911	
交通管理工		式	1		1,555,500	
交通誘導警備員		式	1		1,555,500	
直接工事費		式	1		37,761,913	
共通仮設費		式	1		8,073,496	
共通仮設費		式	1		527,516	
技術管理費		式	1		81,534	
道路施設帳票作成費		式	1		52,544	
簡易施工実態調査費		工種	2	14,495	28,990	
現場環境改善費（率計上）		式	1		445,982	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,545,980	
純工事費		式	1		45,835,409	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		26,235,102	
(現場原価)		式	1		72,070,511	
工事原価		式	1		88,183,268	
一般管理費等		式	1		14,716,732	
工事価格		式	1		102,900,000	
消費税相当額		式	1		10,290,000	
工事費計		式	1		113,190,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【手の子橋側歩道橋】		式	1		503,430	
工場製作工		式	1		503,430	
桁補強材製作工		式	1		404,033	
製作加工		t	0.5	721,172	360,586	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	T.C.B	本	214	198.9	42,564	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	H.T.B	本	4	220.8	883	
工場塗装工 (C-5系)		式	1		78,142	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	9	2,656	23,904	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	9	1,595	14,355	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	9	774.5	6,970	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	9	1,334	12,006	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 中彩A 塗装回数 1回	m2	9	823.1	7,407	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 中彩A 塗装回数 1回	m2	9	1,500	13,500	
工場塗装工 (摩擦接合部)		式	1		21,255	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	5	2,656	13,280	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	5	1,595	7,975	
間接労務費		式	1		104,729	
工場純工事費		式	1		608,159	
工場管理費		式	1		152,925	
（工場製作原価）		式	1		761,084	
橋梁保全工事 【手の子橋側歩道橋】		式	1		3,504,576	
工場製品輸送工		式	1		51,283	
輸送工		式	1		51,283	
輸送		t	0.5	102,566	51,283	
鋼桁工		式	1		1,926,455	
鋼桁補強工		式	1		1,926,455	
鋼桁補強		t	0.5	3,837,094	1,918,547	
現場発生品運搬	ﾌﾟﾚｰﾄ他	t	0.4	19,771	7,908	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁補修工		式	1		1,444,724	
支承取替工		式	1		1,444,724	
支承取替	IV 下部工ブラケット取付無し 支承直下部以外のはつりの無し	基	2	722,362	1,444,724	
支承補修工		式	0		0	
沓座ﾓﾙﾀﾙ補修工		m3	0	1,261,978	0	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	1,062	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	2,814	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	2,341	0	
現場塗装工		式	1		14,730	
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		14,730	
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	1	3,762	3,762	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)はけ・ﾛｰﾗｰII 塗装回数 1回	m2	1	2,609	2,609	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	1	1,054	1,054	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	1	4,772	4,772	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	1	1,016	1,016	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	1	1,517	1,517	
仮設工		式	1		67,384	
足場工		式	1		67,384	
足場		式	0		0	
足場		式	1		67,384	
交通管理工		式	0		0	
交通誘導警備員		式	0		0	
橋梁保全工事 【萩生橋】		式	1		2,174,836	
舗装工		式	0		0	
橋面防水工		式	0		0	
橋面防水	ｼｰﾄ防水	m2	0	2,921	0	
舗装打換え工		式	0		0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cm以下	m	0	626.6	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	0	196.5	0	
殻運搬	舗装版破砕	m3	0	2,884	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	2,341	0	
基層	密粒度ｱｽｺﾝ13FW 改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ	m2	0	1,878	0	
表層	密粒度ｱｽｺﾝ13T 改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ	m2	0	1,821	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	0		0	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=50cm	m	0	1,085	0	
橋梁補修工		式	1		2,009,997	
ひび割れ補修工		式	0		0	
低圧注入工法	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	0	152,923	0	
断面修復工		式	1		1,982,803	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.47m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	0	1,374,315	0	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.72m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	1,979,904	1,979,904	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5	1,062	531	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5	2,397	1,198	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5	2,341	1,170	
水切り工		式	1		27,194	
水切り設置	ｱﾙﾐﾆｳﾑ　ｱﾝｶｰ含む	m	3.9	6,973	27,194	
仮設工		式	1		164,839	
足場工		式	1		164,839	
足場		式	1		164,839	
交通管理工		式	0		0	
交通誘導警備員		式	0		0	
直接工事費		式	1		5,679,412	
共通仮設費		式	1		2,377,437	
共通仮設費		式	1		798,643	
技術管理費		式	1		701,571	
道路工事完成図作成費		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
簡易施工実態調査費		工種	1	14,495	14,495	
鉄筋探査費		式	1		113,986	
近接調査計測工		式	1		128,941	
塩分含有量試験		式	1		251,837	
構造計算費用		式	1		192,312	
現場環境改善費（率計上）		式	1		97,072	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,578,794	
純工事費		式	1		8,056,849	
現場管理費		式	1		5,126,504	
（現場原価）		式	1		13,183,353	
工事原価		式	1		13,944,437	