（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 11 月 19 日 に契約（第 2 回変更）した　新庄地区橋梁補修補強工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 11 月 19 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県最上郡金山町大字金山920番地の6

氏名　白岩土木建築 株式会社
代表取締役　白　岩　匠

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (舟形大橋)		式	1		70,757,948	
主桁補強工		式	1		60,268,045	
主桁内面補強工		式	1		60,268,045	
下地処理		m2	405	3,423	1,386,315	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	0.2kg/m2	m2	405	2,006	812,430	
不陸修正	1.0kg/m2	m2	405	5,534	2,241,270	
不陸修正	重ね部段差処理 6.6kg/m2	m2	44	31,110	1,368,840	
主桁内面補強	T1 炭素繊維(水平200g×1・鉛直200g×1) CFｱﾝｶｰ200g	m2	0	47,667	0	
主桁内面補強	T1 炭素繊維(水平200g×1・鉛直200g×1) CFｱﾝｶｰ200g	m2	129	59,092	7,622,868	
主桁内面補強	T2 炭素繊維(水平200g×1・鉛直300g×1) CFｱﾝｶｰ300g	m2	0	92,645	0	
主桁内面補強	T2 炭素繊維(水平200g×1・鉛直300g×1) CFｱﾝｶｰ300g	m2	52	114,624	5,960,448	
主桁内面補強	T3 炭素繊維(水平200g×2・鉛直300g×2) CFｱﾝｶｰ300g	m2	0	69,154	0	
主桁内面補強	T3 炭素繊維(水平200g×2・鉛直300g×2) CFｱﾝｶｰ300g	m2	80	85,107	6,808,560	
主桁内面補強	T4 炭素繊維(水平200g×2・鉛直400g×2) CFｱﾝｶｰ400g	m2	0	61,418	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
主桁内面補強	T4 炭素繊維(水平200g×2・鉛直400g×2) CFｱﾝｶｰ400g	m2	291	74,114	21,567,174	
主桁内面補強	T5 炭素繊維(水平200g×3・鉛直400g×3) CFｱﾝｶｰ400g	m2	0	81,789	0	
主桁内面補強	T5 炭素繊維(水平200g×3・鉛直400g×3) CFｱﾝｶｰ400g	m2	116	98,780	11,458,480	
仕上げ塗装	中塗り(ｴﾎﾟｷｼ樹脂) 上塗り(ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系)	m2	405	2,572	1,041,660	
橋梁付属物工		式	1		2,332,922	
横変位拘束装置工 (A1・A2)		式	1		2,332,922	
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	厚2cm以下	m2	6	8,067	48,402	
削孔	削孔径 48ｍｍ 削孔深さ 580ｍｍ	孔	78	8,663	675,714	
ｱﾝｶｰ(落橋防止)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	本	78	3,277	255,606	
鉄筋	SD345 D38	t	1.25	177,995	222,493	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0	172,909	0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.44	171,931	247,580	
型枠	一般型枠	式	1		158,512	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	⑫-2(高炉)	m3	0	37,300	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	⑫-2(高炉)	m3	5	28,695	143,475	
緩衝材	ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄ 1600×350×50	枚	0	226,601	0	
緩衝材	ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄ 1600×350×50	枚	4	104,257	417,028	
検査路支持金具撤去･再設置		式	1		164,112	
橋梁補修工		式	1		488,548	
ひび割れ補修工		式	1		99,562	
充てん工法	20m未満 塩分吸着型ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	構造物	1	99,562	99,562	
断面修復工		式	1		388,986	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.123m3 塩分吸着型ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	構造物	1	388,176	388,176	
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	1,147	114	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	1,911	191	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	5,056	505	
仮設工		式	1		7,668,433	
工事用道路工		式	1		20,250	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	式	1		20,250	
箱桁内仮設工		式	1		3,244,565	
箱桁内照明設備		式	1		581,402	
箱桁内換気設備		式	1		1,663,500	
資材荷揚げ		式	1		999,663	
足場工		式	1		4,403,618	
足場		式	0		0	
足場		式	1		4,403,618	
交通管理工		式	0		0	
交通誘導警備員		式	0		0	
直接工事費		式	1		70,757,948	
共通仮設費		式	1		15,585,812	
共通仮設費		式	1		4,088,186	
運搬費		式	1		20,873	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費		式	1		20,873	
技術管理費		式	1		2,497,589	
道路工事施設帳票作成費		式	1		56,723	
簡易施工実態調査費		工種	2	15,647	31,294	
鉄筋探査		式	1		2,165,067	
塩分測定分析費		式	1		17,604	
道路橋維持管理資料作成費		式	1		224,945	
全国道路施設点検DB登録料		式	1		1,956	
営繕費		式	1		827,406	
快適ﾄｲﾚ		式	1		827,406	
現場環境改善費（率計上）		式	1		742,318	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,497,626	
純工事費		式	1		86,343,760	
現場管理費		式	1		44,006,098	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		153,784,544	
一般管理費等		式	1		23,715,456	
工事価格		式	1		177,500,000	
消費税相当額		式	1		17,750,000	
工事費計		式	1		195,250,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【金山橋】		式	1		9,999,600	
橋梁補修工		式	1		7,660,339	
支承補修工		式	0		0	
支承防錆処理	線支承 反力300KN～1500KN以下	基	0	131,833	0	
ひび割れ補修工		式	1		99,367	
充てん工法	20m未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	構造物	1	99,367	99,367	
断面修復工		式	1		7,173,218	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 2.435m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	構造物	1	7,153,252	7,153,252	
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	2	1,147	2,294	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	3,091	6,182	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	5,745	11,490	
表面被覆工		式	1		387,754	
下地処理		橋	1	61,938	61,938	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ0.1 kg/m2	橋	1	38,915	38,915	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗り(ﾊﾟﾃ塗布)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ0.3kg/m2	橋	1	88,266	88,266	
中塗り材塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用柔軟形ｴﾎﾟｼｷ樹脂塗料0.26kg/m2	橋	1	99,464	99,464	
上塗り材塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料0.12kg/m2	橋	1	99,171	99,171	
仮設工		式	1		2,339,261	
除雪工		式	1		335,983	
現場内除雪		式	1		335,983	
足場工		式	1		1,660,705	
足場		式	0		0	
足場		式	1		1,660,705	
交通管理工		式	1		342,573	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		342,573	
直接工事費		式	1		9,999,600	
共通仮設費		式	1		3,531,636	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		272,867	
技術管理費		式	1		17,604	
塩分測定分析費		式	1		17,604	
営繕費		式	1		99,758	
快適ﾄｲﾚ		式	1		99,758	
現場環境改善費（率計上）		式	1		155,505	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,258,769	
純工事費		式	1		13,531,236	
現場管理費		式	1		9,903,450	
工事原価		式	1		23,434,686	