（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（　単 価 個 別 合 意 方 式　）

令 和 7 年 11 月 27 日 に契約（第 1 回変更）した　　上山地区舗装工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 1 2 月 4 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　仙台市青葉区本町2-5-1

氏名　大林道路株式会社　東北支店
執行役員支店長　新　谷　悟

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		89,380,623	
道路土工		式	1		1,748,420	
路体盛土工		式	1		788,440	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	110	5,620	618,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		139,520	128m3
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	式	1		30,720	128m3
路床盛土工		式	1		916,980	
路床盛土	4.0m以上	m3	500	355	177,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		606,040	556m3
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	式	1		133,440	556m3
法面整形工		式	1		43,000	
法面整形(盛土部)	法面締固め無　現場制約無	m2	100	430	43,000	
法面工		式	0		0	
植生工		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	0	330	0	
舗装工		式	1		56,759,190	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		56,759,190	
下層路盤(車道・路肩部) (凍上抑制層)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	4,610	730	3,365,300	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	4,610	990	4,563,900	
中間層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	4,380	1,570	6,876,600	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ	m2	4,180	9,610	40,169,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (摺付版)	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-2(高炉) 舗装厚150～200ｍｍ	m2	39	8,070	314,730	
側目地	加熱注入目地材 10×40(低弾性)	m	539	630	339,570	
縦目地	突合せ目地	m	539	1,640	883,960	
横目地	膨張目地	m	31	5,630	174,530	
横目地	膨張目地(Co舗装-緩衝版部)	m	8	4,550	36,400	
横目地	突合せ目地(Co舗装-摺付版部)	m	8	4,300	34,400	
目地切り・清掃		m	0	1,050	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		10,448,293	
側溝工		式	1		10,448,293	
管(函)渠型側溝 (材料費)	B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	0	14,500	0	
管(函)渠型側溝	B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	559.9	18,661	10,448,293	
踏掛版設置工		式	1		11,091,380	
踏掛版設置工 (A1側)		式	1		5,479,330	
踏掛版受台設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	0.2	105,000	21,000	
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-2(高炉)	m3	56	73,900	4,138,400	
緩衝版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-1(高炉)	m3	26	38,200	993,200	
路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	m2	153	730	111,690	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	84	990	83,160	
中間層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	84	1,570	131,880	
踏掛版設置工 (A2側)		式	1		5,612,050	
踏掛版受台設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	0.2	105,000	21,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-2(高炉)	m3	58	73,500	4,263,000	
緩衝版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-1(高炉)	m3	26	38,400	998,400	
路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	m2	157	730	114,610	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	84	990	83,160	
中間層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	84	1,570	131,880	
防護柵工		式	1		8,983,340	
路側防護柵工		式	1		7,581,740	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (材料費)	塗装品 Gr-A2-4E	m	547.7	12,500	6,846,250	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (材料費)	塗装品 Gr-A2-2B	m	55.3	13,300	735,490	
防護柵基礎工		式	1		1,401,600	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	A種 B1000×H520	m	18	39,600	712,800	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	A種 B1300×H900	m	12	57,400	688,800	
仮設工		式	1		350,000	
交通管理工		式	1		350,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		190,000	10人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		160,000	10人日
直接工事費		式	1		89,380,623	
共通仮設費		式	1		9,974,013	
共通仮設費		式	1		2,062,063	
運搬費		式	1		1,060,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,060,000	2回
技術管理費		式	1		202,170	
道路工事施設帳票作成費		式	1		63,170	
道路工事完成図作成費		式	1		139,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		799,893	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,911,950	
純工事費		式	1		99,354,636	
現場管理費		式	1		23,841,667	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		123,196,303	
一般管理費等		式	1		19,753,697	
工事価格		式	1		142,950,000	
消費税相当額		式	1		14,295,000	
工事費計		式	1		157,245,000	