（ 別記様式1 ）

# 単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 12 月 4 日 に契約（第 2 回変更）した　　飛森南地区構造物工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 12 月 4 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市大字鳥越1780番地1

氏名　沼田建設 株式会社
代表取締役社長　笹　健　一

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 132,880,255 | |
| ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 | | 式 | 1 | | 96,824,440 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 6,198,901 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 455,700 | |
| 埋戻し | 土砂 | 式 | 0 | | 0 | |
| 埋戻し | 土砂 | 式 | 1 | | 3,537,492 | |
| 基面整正 | | 式 | 1 | | 119,761 | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 式 | 1 | | 517,210 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | 1 | | 1,568,738 | |
| 場所打函渠工 | | 式 | 1 | | 90,347,715 | |
| 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ | m2 | 290 | 2,836 | 822,440 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 内空幅 9.5m 内空高さ 6.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 | m3 | 1,186 | 24,899 | 29,530,214 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 内空幅 9.5m 内空高さ 6.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | m3 | 415 | 26,536 | 11,012,440 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 11.84 | 175,576 | 2,078,819 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 38.76 | 173,584 | 6,728,115 | |
| 鉄筋 | SD345 D29～32 | t | 91.56 | 174,533 | 15,980,241 | |
| 型枠 | 一般型枠 | 式 | 1 | | 11,433,520 | |
| 支保 | 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] | 式 | 1 | | 8,366,640 | |
| 足場 | 安全ネット必要 | 式 | 1 | | 2,432,850 | |
| 目地板 | 樹脂発泡体(15倍発泡)t=20 | m2 | 149 | 4,690 | 698,810 | |
| 止水板 | CF(塩ﾋﾞ製)200×5 | m | 39 | 2,661 | 103,779 | |
| 誘発目地 | | 式 | 1 | | 1,159,847 | |
| 中詰工 | | 式 | 1 | | 277,824 | |
| 中詰土 | | m3 | 180 | 840.8 | 151,344 | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 200 | 240.9 | 48,180 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 200 | 391.5 | 78,300 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 268,311 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | | 式 | 1 | | 268,311 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ | m2 | 102 | 695.5 | 70,941 | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | m2 | 102 | 1,935 | 197,370 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 27,192,068 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 3,068,275 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 252,840 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 230,206 | |
| 埋戻し | 土砂 | 式 | 1 | | 255,518 | |
| 埋戻し | 土砂 | 式 | 1 | | 450,180 | |
| 埋戻し | 土砂 | 式 | 1 | | 1,512,463 | |
| 基面整正 | | 式 | 1 | | 367,068 | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 11,229,334 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | BF1-B450-H295 (溶融ｽﾗｸﾞ) | m | 777.6 | 8,591 | 6,680,361 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | BF1-B650-H415 (溶融ｽﾗｸﾞ) | m | 109.4 | 12,075 | 1,321,005 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | US3-B400-H400 (溶融ｽﾗｸﾞ) | m | 173.1 | 10,946 | 1,894,752 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 側溝蓋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　US3-B400用（溶融ｽﾗｸﾞ） | 枚 | 330 | 3,328 | 1,098,240 | |
| 側溝蓋 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用　L=0.5m | 枚 | 16 | 14,686 | 234,976 | |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 4,293,226 | |
| 暗渠排水管<br>（第1-4号） | 耐圧ポリエチレンリブ管　φ1000<br>R30 | m | 48.6 | 88,338 | 4,293,226 | |
| 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 | | 式 | 1 | | 4,476,672 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B700-L700-H600　ｺﾝｸﾘｰﾄ② | 箇所 | 1 | 65,074 | 65,074 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B700-L700-H800　ｺﾝｸﾘｰﾄ② | 箇所 | 3 | 77,815 | 233,445 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B800-L800-H600　ｺﾝｸﾘｰﾄ② | 箇所 | 4 | 74,613 | 298,452 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B800-L800-H800　ｺﾝｸﾘｰﾄ② | 箇所 | 4 | 84,696 | 338,784 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B800-L800-H1200　ｺﾝｸﾘｰﾄ② | 箇所 | 1 | 153,886 | 153,886 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B900-L900-H1000　ｺﾝｸﾘｰﾄ② | 箇所 | 1 | 112,331 | 112,331 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B1000-L1000-H700　ｺﾝｸﾘｰﾄ② | 箇所 | 1 | 97,530 | 97,530 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B1000-L1000-H900　ｺﾝｸﾘｰﾄ② | 箇所 | 1 | 112,995 | 112,995 | |
| 現場打ち集水桝<br>（吐口桝） | SM-B1300-L1300-H1400　ｺﾝｸﾘｰﾄ② | 箇所 | 1 | 263,602 | 263,602 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝<br>(呑口桝) | SM-B1300-L1300-H2000　ｺﾝｸﾘｰﾄ② | 箇所 | 1 | 491,349 | 491,349 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B1400-L1400-H1000　ｺﾝｸﾘｰﾄ② | 箇所 | 1 | 177,320 | 177,320 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B1400-L1400-H1600　ｺﾝｸﾘｰﾄ② | 箇所 | 1 | 307,392 | 307,392 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B1500-L1500-H1400　ｺﾝｸﾘｰﾄ② | 箇所 | 2 | 290,410 | 580,820 | |
| 蓋 | 鋼製Gr蓋　700×700用　500kg/m2 | 枚 | 4 | 21,991 | 87,964 | |
| 蓋 | 鋼製Gr蓋　800×800用　500kg/m2 | 枚 | 5 | 26,066 | 130,330 | |
| 蓋 | 鋼製Gr蓋　800×800用　T-25 | 枚 | 4 | 70,192 | 280,768 | |
| 蓋 | 鋼製Gr蓋　900×900用　500kg/m2 | 枚 | 1 | 35,482 | 35,482 | |
| 蓋 | 鋼製Gr蓋　1000×1000用　500kg/m2 | 枚 | 2 | 44,069 | 88,138 | |
| 蓋 | 鋼製Gr蓋　1300×1300用　500kg/m2 | 枚 | 2 | 82,239 | 164,478 | |
| 蓋 | 鋼製Gr蓋　1400×1400用　500kg/m2 | 枚 | 2 | 107,966 | 215,932 | |
| 蓋 | 鋼製Gr蓋　1500×1500用　500kg/m2 | 枚 | 2 | 120,300 | 240,600 | |
| 場所打水路工 | | 式 | 1 | | 4,124,561 | |
| 場所打水路 | B6.0×H1.9　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 | m | 0 | 267,681 | 0 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所打水路 | B6.0×H1.9　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 | m | 7.9 | 268,684 | 2,122,603 | |
| 場所打水路 | B6.0×H1.9　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 特殊養生 | m | 7.1 | 281,966 | 2,001,958 | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 29,137 | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 11,294 | |
| 掘削 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満 | m3 | 34 | 332.2 | 11,294 | |
| 路体外盛土工 | | 式 | 1 | | 17,843 | |
| 路体外盛土 | | m3 | 136 | 131.2 | 17,843 | |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 2,669,097 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 50,031 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 9,771 | |
| 埋戻し | 土砂 | 式 | 1 | | 40,260 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) | | 式 | 1 | | 2,197,380 | |
| 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 43ｃｍ 高さ 25ｃｍ | m | 17.3 | 5,696 | 98,540 | |
| 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m3 | 1 | 69,822 | 69,822 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 | 控え350mm | m2 | 0 | 22,784 | 0 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 | 控え350mm | m2 | 54 | 22,997 | 1,241,838 | |
| 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m3 | 9 | 33,455 | 301,095 | |
| 胴込･裏込材(砕石) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m3 | 16 | 7,803 | 124,848 | |
| 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m3 | 0 | 61,911 | 0 | |
| 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m3 | 1 | 77,929 | 77,929 | |
| すりつけｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m3 | 6 | 47,218 | 283,308 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 | | 式 | 1 | | 421,686 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 | PW-H2250 | m | 2 | 65,905 | 131,810 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 | PW-H3750 | m | 2 | 144,938 | 289,876 | |
| 根固め工 | | 式 | 1 | | 223,709 | |
| 根固めﾌﾞﾛｯｸ工 | | 式 | 1 | | 169,952 | |
| 根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 | 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2ｔ | 個 | 4 | 36,604 | 146,416 | |
| 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 | 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無 | 個 | 0 | 4,388 | 0 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 | 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無 | 個 | 4 | 5,884 | 23,536 | |
| 間詰工 | | 式 | 1 | | 53,757 | |
| 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m3 | 0 | 29,490 | 0 | |
| 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m3 | 2 | 22,608 | 45,216 | |
| 吸出し防止材 | t=10mm | m2 | 9 | 949 | 8,541 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 1,869,863 | |
| 防護柵撤去工 | | 式 | 1 | | 25,974 | |
| 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) | | m | 18 | 1,443 | 25,974 | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 1,091,599 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 4 | 7,939 | 31,756 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | m3 | 65 | 15,973 | 1,038,245 | |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 | m2 | 105 | 205.7 | 21,598 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 752,290 | |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 4 | 2,562 | 10,248 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 65 | 3,162 | 205,530 | |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 5 | 7,464 | 37,320 | |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 4 | 5,573 | 22,292 | |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 65 | 7,114 | 462,410 | |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 5 | 2,898 | 14,490 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 3,803,630 | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 660,080 | |
| 敷鉄板 | 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去 | 式 | 1 | | 660,080 | |
| 切回し河川復旧工 | | 式 | 0 | | 0 | |
| 掘削 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満 | m3 | 0 | 332.2 | 0 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 | m3 | 0 | 230.5 | 0 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 0 | 834.9 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 0 | 391.5 | 0 | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 0 | 240.9 | 0 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮水路工 | | 式 | 0 | | 0 | |
| ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | ﾗｯﾌﾟ型　φ2000　撤去 | m | 0 | 11,581 | 0 | |
| 暗渠排水管 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ1200　撤去 | m | 0 | 2,265 | 0 | |
| 大型土のう | 耐候性大型土のう　撤去 | 袋 | 0 | 747.3 | 0 | |
| 雪寒施設工 | | 式 | 1 | | 3,143,550 | |
| 雪寒仮囲い(W･PWﾀｲﾌﾟ) | | 式 | 1 | | 3,143,550 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 132,880,255 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 15,179,285 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 2,247,919 | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 751,764 | |
| 仮設材運搬費 | | 式 | 1 | | 751,764 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 278,918 | |
| 道路工事施設帳作成費 | | 式 | 1 | | 55,015 | |
| 平板載荷試験費 | | 式 | 1 | | 223,903 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 1,217,237 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 12,931,366 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 148,059,540 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 45,905,877 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 193,965,417 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 30,234,583 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 224,200,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 22,420,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 246,620,000 | |