（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 11 月 28 日 に契約した　　荒屋山改良工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 12 月 1 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市若葉町5番5号

氏名　株式会社柿崎工務所
取締役社長　柿 崎　和 朗

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		102,869,650	
道路土工		式	1		2,467,602	
掘削工(ICT)		式	1		964,614	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	1,200	415.6	498,720	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,170	398.2	465,894	
路体盛土工(ICT)		式	1		1,036,954	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,100	252.2	277,420	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,170	398.2	465,894	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,200	244.7	293,640	
法面整形工(ICT)		式	1		466,034	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	860	541.9	466,034	
遮水工		式	1		62,035,168	
遮水工		式	1		62,035,168	
保護砂盛土		m3	610	236.3	144,143	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土材料		m3	610	3,174	1,936,140	
遮水シート(上面部)	合成ｺﾞﾑ・樹脂系　高弾性率ﾀｲﾌﾟ(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)t=1.5mm　2層	m2	1,880	5,770	10,847,600	
遮水シート(法面部)	合成ｺﾞﾑ・樹脂系　高弾性率ﾀｲﾌﾟ(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)t=1.5mm　2層	m2	4,490	7,906	35,497,940	
保護マット(上面部)	不織布(短繊維)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙt=10mm　3層	m2	2,820	1,097	3,093,540	
保護マット(法面部)	不織布(短繊維)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙt=10mm　3層	m2	6,740	1,158	7,804,920	
固定工	W=390/750　H=600　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	262.2	10,339	2,710,885	
法面工		式	1		18,843,498	
植生工		式	1		4,167,040	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	640	6,511	4,167,040	
法面吹付工		式	1		2,630,940	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚10cm	m2	260	10,119	2,630,940	
法枠工		式	1		7,888,140	
吹付枠	300×300　@1500	m2	260	30,339	7,888,140	
鉄筋挿入工		式	1		4,157,378	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋挿入	ネジ節異形鉄筋SD345　D22　ﾒｯｷ削孔長 3.2m Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	本	107	38,854	4,157,378	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		19,163,158	
作業土工		式	1		269,552	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	56	3,135	175,560	
埋戻し		m3	31	3,032	93,992	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) 【終点左側】		式	1		18,893,606	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 90ｃｍ 高さ 20ｃｍ	m	4.3	11,016	47,368	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 120ｃｍ 高さ 20ｃｍ	m	32	13,947	446,304	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え70cm	m2	16	22,912	366,592	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え100cm	m2	327	26,749	8,746,923	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	256	34,644	8,868,864	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	81	5,155	417,555	
排水構造物工		式	1		360,224	
作業土工		式	1		51,300	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	m3	20	293.9	5,878	
埋戻し		m3	12	3,032	36,384	
基面整正		m2	21	430.4	9,038	
側溝工		式	1		308,924	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B450-H295(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	29.5	10,472	308,924	
直接工事費		式	1		102,869,650	
共通仮設費		式	1		12,333,341	
共通仮設費		式	1		2,169,002	
技術管理費		式	1		1,171,376	
簡易施工実態調査		式	1		17,184	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,094,048	
道路施設帳票作成費		式	1		60,144	
現場環境改善費（率計上）		式	1		997,626	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,164,339	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		115,202,991	
現場管理費		式	1		35,451,557	
工事原価		式	1		150,654,548	
一般管理費等		式	1		24,345,452	
工事価格		式	1		175,000,000	
消費税相当額		式	1		17,500,000	
工事費計		式	1		192,500,000	