（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 1 月 29 日 に契約（第 3 回変更）した　　山口地区歩道整備工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 1 月 29 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本 直 剛

受注者　住所　山形県上山市矢来四丁目15番7号

氏名　堀川土建(株)
代表取締役　堀 川　真 宏

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		47,973,048	
道路土工		式	1		2,556,246	
掘削工		式	1		1,442,629	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	670	346.3	232,021	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,144,320	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		66,288	
路体盛土工		式	1		1,005,550	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	170	5,915	1,005,550	
路体外盛土工		式	1		108,067	
畦畔盛土		m3	13	5,295	68,835	
積込		m3	8	1,139	9,112	
土砂運搬		m3	8	3,765	30,120	
排水構造物工		式	1		27,718,259	
作業土工		式	1		2,571,475	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		27,316	
床掘り	土砂	式	1		220,615	
埋戻し		式	1		173,639	
埋戻し		式	1		1,324,232	
基面整正		式	1		162,361	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		16,688	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		610,304	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		36,320	
側溝工		式	1		20,969,112	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	LS3-1-h200-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	227.3	17,728	4,029,574	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	LS3-1-h50-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	108.5	17,728	1,923,488	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	LS3-1-h20-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	28.5	17,728	505,248	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B300-H300(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	2.5	9,800	24,500	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	23.9	6,690	159,891	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝	US9-B-B500-H700(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	151.6	19,274	2,921,938	
自由勾配側溝	US9-B-B500-H800(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	129.6	20,378	2,640,988	
自由勾配側溝	US9-B-B500-H900(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	31.2	25,004	780,124	
自由勾配側溝	US9-B-B500-H1100(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	5	29,516	147,580	
自由勾配側溝	US9-B-B600-H500(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	1.4	18,477	25,867	
自由勾配側溝	US9-B-B600-H600(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	7	19,677	137,739	
自由勾配側溝	US9-B-B600-H700(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	5.8	21,664	125,651	
自由勾配側溝	US9-B-B600-H800(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	16	22,768	364,288	
自由勾配側溝	US9-B-B600-H900(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	30	25,484	764,520	
自由勾配側溝	US9-B-B600-H1000(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	40	28,815	1,152,600	
自由勾配側溝	土留可変側溝 B500-H600(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	20	25,311	506,220	
自由勾配側溝	土留可変側溝 B500-H700(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	4	27,039	108,156	
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m3	24	20,349	488,376	
既設水路嵩上げ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m	46	18,314	842,444	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	US3-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	5	2,686	13,430	
側溝蓋	US9-B-B500用(溶融ｽﾗｸﾞ) 車道用	枚	277	4,030	1,116,310	
側溝蓋	US9-B-B600用(溶融ｽﾗｸﾞ) 車道用	枚	85	5,220	443,700	
側溝蓋	US9-B-B500用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-14) 細目	枚	64	19,274	1,233,536	
側溝蓋	US9-B-B600用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-14) 細目	枚	16	32,059	512,944	
管渠工		式	1		301,801	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	PK1-RC-2-D600	m	2.2	40,727	89,599	
暗渠排水管	VP-150	m	45.4	2,981	135,337	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	CSB Ⅰ型 D400	m	2.2	34,939	76,865	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		536,280	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	RCB-B600-H600	m	10	53,628	536,280	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		3,339,591	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	3	106,450	319,350	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	3	152,524	457,572	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	178,249	178,249	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	228,738	228,738	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	RHM(溶融ｽﾗｸﾞ) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25)含む	箇所	27	52,658	1,421,766	
蓋	800×800用(T-25) 並目	枚	1	71,030	71,030	
蓋	800×800用(T-14) 細目	枚	6	88,116	528,696	
蓋	1000×1000用(T-14) 細目	枚	1	134,190	134,190	
舗装工		式	1		7,079,003	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		4,041,094	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	653	837	546,561	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	653	968	632,104	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m未満	m2	269	4,428	1,191,132	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	269	2,801	753,469	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	269	3,412	917,828	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1		1,962,089	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	547	1,063	581,461	
表層(歩道部)	再生細粒度As(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満	m2	547	2,524	1,380,628	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (取付道路)		式	1		274,528	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	32	837	26,784	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	32	968	30,976	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材 仕上り厚 80ｍｍ 3.0m超	m2	32	2,612	83,584	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	32	1,776	56,832	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	32	2,386	76,352	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (第1種通路)		式	1		416,832	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2	52	2,125	110,500	
基層(歩道部)	再生粗粒度As(20) 舗装厚 100ｍｍ 1.4m以上	m2	52	3,878	201,656	
表層(歩道部)	再生細粒度As(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	52	2,013	104,676	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (第3種通路)		式	1		384,460	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	94	1,985	186,590	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(歩道部)	再生細粒度As(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	94	2,105	197,870	
防護柵工		式	1		1,966,414	
防止柵工		式	1		1,966,414	
転落(横断)防止柵	縦桟型 H=1.1m 積雪ﾗﾝｸ2 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 景観色	m	46	28,105	1,292,830	
転落(横断)防止柵	縦桟型 H=1.1m 積雪ﾗﾝｸ2 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 景観色	m	24	28,066	673,584	
区画線工		式	1		82,860	
区画線工		式	1		82,860	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	600	138.1	82,860	
道路付属施設工		式	1		124,780	
道路付属物工		式	1		124,780	
視線誘導標	H=900 両面反射 支柱径φ89 景観型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 10本以上30本未満	本	17	7,340	124,780	
構造物撤去工		式	1		3,411,986	
構造物取壊し工		式	1		1,917,382	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	120	8,038	964,560	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	500	1,470	735,000	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	899	216.6	194,723	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下	m2	37	624.3	23,099	
運搬処理工		式	1		1,494,604	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	144	2,614	376,416	
殻運搬 (歩道部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	41	3,887	159,367	
殻運搬 (車道部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	7	3,143	22,001	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	144	4,511	649,584	
殻処分 (歩道部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	41	6,120	250,920	
殻処分 (車道部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	7	5,188	36,316	
仮設工		式	1		5,033,500	
交通管理工		式	1		5,033,500	
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ａ	式	1		1,877,500	
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ｂ	式	1		3,156,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		47,973,048	
共通仮設費		式	1		6,889,259	
共通仮設費		式	1		701,610	
技術管理費		式	1		166,058	
道路工事施設帳票作成費		式	1		60,472	
道路工事完成図等作成費		式	1		105,586	
現場環境改善費（率計上）		式	1		535,552	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,187,649	
純工事費		式	1		54,862,307	
現場管理費		式	1		19,580,308	
工事原価		式	1		74,442,615	
一般管理費等		式	1		13,147,385	
工事価格		式	1		87,590,000	
消費税相当額		式	1		8,759,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		96,349,000	