（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 1 月 29 日 に契約（第 3 回変更）した 最上川上流平塩地区外河道整正等工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 1 月 29 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県寒河江市字下河原1番地

氏名　伊藤建設(株)
代表取締役　伊　藤　力

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 【平塩地区】		式	1		156,611,310	
河川土工		式	1		79,920,600	
掘削工		式	1		74,467,290	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	32,000	243.8	7,801,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	1,966	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,530	3,997	10,112,410	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,260	1,142	2,580,920	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	8,610	2,982	25,675,020	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	18,580	1,523	28,297,340	
盛土工		式	1		2,474,880	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	170	5,981	1,016,770	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	887.4	26,622	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	280	245.6	68,768	
土材料		m3	480	2,839	1,362,720	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形工		式	0		0	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	910.6	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0	454.3	0	
残土処理工		式	1		2,978,430	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		2,978,430	27,300m3
法覆護岸工		式	1		47,838,211	
作業土工		式	1		4,313,024	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		17,080	70m3
床掘り	土砂	式	1		21,364	530m3
床掘り	土砂	式	1		886,380	3,400m3
埋戻し		式	1		62,580	90m3
埋戻し		式	1		370,940	3,400m3
基面整正		式	1		80,298	360m2
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,830	911	2,578,130	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	200	454.5	90,900	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	440m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		106,610	70m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		85,650	50m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		13,092	120m3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		22,944,123	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑦	m3	7	72,489	507,423	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑦	m3	7	70,072	490,504	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (再利用品)		m2	1,410	3,612	5,092,920	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (購入品)		m2	904	15,460	13,975,840	
連結金具		個	910	873.8	795,158	
現場打ち巻止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0	94,433	0	
現場打ち巻止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	22	94,649	2,082,278	
多自然護岸工		式	1		18,912,978	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ	1:2.0以上 1:3.0未満	m2	2,202	8,589	18,912,978	
矢板工		式	1		1,668,086	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.85m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	38	43,897	1,668,086	
根固め工		式	1		67,704	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		67,704	
袋詰玉石	2t用 再利用品	袋	13	5,208	67,704	
付帯道路工		式	1		8,846,703	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		2,553,611	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	781	561.5	438,531	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As13T 舗装厚 40ｍｍ	m2	1,210	1,748	2,115,080	
側溝工		式	1		293,758	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B300-H300(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	3	7,546	22,638	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	RCB-B600-H600-L2000	m	5	54,224	271,120	
継手工		式	1		23,429	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
継手工	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	0	41,092	0	
継手工	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	23,429	23,429	
排水路落差工		式	1		5,975,905	
排水路落差工	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	箇所	0	5,740,743	0	
排水路落差工	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	箇所	1	5,961,729	5,961,729	
水路用ｽﾗﾌﾞ	撤去・再設置	枚	2	7,088	14,176	
清掃工		式	1		2,902,909	
塵芥処理工		式	1		2,902,909	
堆積塵芥収集(機械処理)		m3	157	6,334	994,438	
処分費		式	1		1,908,471	
構造物撤去工		式	1		5,151,724	
構造物取壊し工		式	1		3,736,599	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	104	16,353	1,700,712	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	40	8,127	325,080	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼材切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	箇所	33	13,127	433,191	
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	3t型	個	0	4,346	0	
連節ﾌﾞﾛｯｸ撤去	150kg/個以上	m2	1,005	1,177	1,182,885	
袋詰め玉石撤去	2t用	袋	21	4,511	94,731	
運搬処理工		式	1		1,415,125	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	104	2,069	215,176	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	40	1,897	75,880	
産業廃棄物運搬	廃プラ	m3	10	15,389	153,890	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	104	5,580	580,320	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	40	4,561	182,440	
産業廃棄物処分	廃プラ	m3	10	13,108	131,080	
現場発生品運搬	広幅鋼矢板 Ⅱw型	式	1		76,339	4.8t
仮設工		式	1		11,883,459	
工事用道路工		式	1		5,591,583	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		5,591,583	1,877m2
土留･仮締切工		式	1		3,250,788	
土のう	耐候性大型土のう(再利用品) 設置･撤去	式	0		0	952袋
土のう	耐候性大型土のう(再利用品) 設置	式	1		1,444,683	397袋
土のう	耐候性大型土のう 撤去	式	1		1,806,105	835袋
水替工		式	1		230,272	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	式	1		230,272	14日
交通管理工		式	1		2,810,816	
交通誘導警備員		式	1		2,810,816	148人日
直接工事費		式	1		156,611,310	
共通仮設費		式	1		17,977,756	
共通仮設費		式	1		7,103,912	
運搬費		式	1		4,608,079	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,191,823	1,191,823	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費		式	1		3,416,256	324t
準備費		式	1		467,975	
木根等処分費		式	1		467,975	
技術管理費		式	1		274,295	
土質等試験費		式	1		140,255	
施工調査費		式	1		17,525	
諸経費動向調査費用		式	1		116,515	
営繕費		式	1		368,966	
快適ﾄｲﾚ		式	1		368,966	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,384,597	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,873,844	
純工事費		式	1		174,589,066	
現場管理費		式	1		42,752,590	
工事原価		式	1		239,819,668	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		35,860,332	
工事価格		式	1		275,680,000	
消費税相当額		式	1		27,568,000	
工事費計		式	1		303,248,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		13,697,384	
河川土工		式	1		1,720,116	
掘削工		式	1		1,720,116	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	2,100	350.1	735,210	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	412.2	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,070	475.8	984,906	
地盤改良工		式	1		11,708,550	
土質改良工		式	1		11,708,550	
安定処理	生石灰30kg/m3	m3	2,100	1,246	2,616,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	1,142	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,070	3,997	8,273,790	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,100	253.8	532,980	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		285,180	2,100m3
仮設工		式	1		268,718	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事用道路工		式	1		78,798	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		78,798	93m2
交通管理工		式	1		189,920	
交通誘導警備員		式	1		189,920	10人日
直接工事費		式	1		13,697,384	
共通仮設費		式	1		2,420,803	
共通仮設費		式	1		915,807	
運搬費		式	1		157,520	
仮設材運搬費		式	1		157,520	16t
準備費		式	1		105,848	
表土処理		式	1		92,356	
産業廃棄物運搬処分		式	1		13,492	0.4m3
技術管理費		式	1		402,902	
土質等試験費		式	1		402,902	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
営繕費		式	1		49,519	
快適ﾄｲﾚ		式	1		49,519	
現場環境改善費（率計上）		式	1		200,018	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,504,996	
純工事費		式	1		16,118,187	
現場管理費		式	1		6,359,825	
工事原価		式	1		22,478,012	