（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 2 月 2 日 に契約（第 1 回変更）した 最上川上流溝延下流地区樋門築堤等工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 2 月 2 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本 直 剛

受注者　住所　山形県寒河江市大字日田360番地

氏名　國井建設(株)
代表取締役　國 井　洋 介

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
樋門･樋管		式	1		48,295,783	
樋門･樋管本体工 【１号樋門】		式	1		45,673,047	
作業土工		式	1		2,904,360	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		529,263	2,170m3
埋戻し	土砂	式	1		1,290,960	660m3
基面整正		式	1		163,503	370m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		770,627	1,430m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		150,007	1,430m3
矢板工		式	1		6,947,994	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.7m	枚	93	30,783	2,862,819	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	2	74,395	148,790	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 4.75m	枚	10	76,561	765,610	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 1.7m	枚	2	80,668	161,336	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 6m	枚	10	82,834	828,340	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
可とう鋼矢板	SP-Ⅱw型　鋼矢板長さ 5.5m	枚	2	446,904	893,808	
可とう鋼矢板	SP-Ⅱw型　鋼矢板長さ 6m	枚	2	495,906	991,812	
矢板頭部鉄筋	SD345 D16	本	186	160.6	29,871	
フレア溶接	溶接長　L=100mm	箇所	186	1,428	265,608	
函渠工		式	1		24,301,328	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	220	2,970	653,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 3m 内空高さ 1.9m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	344	26,588	9,146,272	
鉄筋	SD345 D13	t	6.77	177,095	1,198,933	
鉄筋	SD345 D16～25	t	17.1	175,037	2,993,132	
鉄筋	SD345 D29～32	t	5.29	176,017	931,129	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	43	4,914	211,302	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	50	2,792	139,600	
型枠	一般型枠	式	1		7,005,570	690m2
足場	安全ネット必要	式	1		834,240	160掛m2

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		1,187,750	250空m3
翼壁工 【川表】		式	1		6,459,880	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10cm	m2	81	2,918	236,358	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	78	26,588	2,073,864	
鉄筋	SD345 D13	t	2.7	177,095	478,156	
鉄筋	SD345 D16～25	t	3.32	175,037	581,122	
型枠	一般型枠	式	1		2,132,130	210m2
足場	安全ネット必要	式	1		625,680	120掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		332,570	70空m3
翼壁工 【川裏】		式	1		5,059,485	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10cm	m2	63	2,909	183,267	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	63	26,588	1,675,044	
鉄筋	SD345 D13	t	2.21	177,095	391,379	
鉄筋	SD345 D16～25	t	2.31	175,037	404,335	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	1		1,726,010	170m2
足場	安全ネット必要	式	1		441,900	90掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		237,550	50空m3
釜場工		式	0		0	
作業土工		式	0		0	
床掘り	土砂	式	0		0	130m3
埋戻し	土砂	式	0		0	50m3
基面整正		式	0		0	120m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	70m3
整地		式	0		0	70m3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	0		0	
連結ﾌﾞﾛｯｸ張	t=220mm	m2	0	14,720	0	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②　t=200mm	m2	0	5,905	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	0	8,966	0	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0	76,012	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	m2	0	29,401	0	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0	8,121	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0	77,963	0	
接続水路工		式	1		1,221,824	
作業土工		式	0		0	
床掘り	土砂	式	0		0	1,320m3
埋戻し	土砂	式	0		0	130m3
基面整正		式	0		0	510m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	1,180m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	0		0	1,180m3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	0		0	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	0	8,966	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②　B300	m3	0	76,012	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	m2	0	30,675	0	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0	8,121	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0	69,054	0	
護床工		式	1		1,221,824	
根固めﾞﾛｯｸ製作	2t用　　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m2	64	19,091	1,221,824	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	2t用	m2	0	3,391	0	
付属物設置工		式	1		1,400,912	
点検施設工		式	0		0	
ｽﾃｯﾌﾟ	φ19　W=300	本	0	2,793	0	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工		式	1		1,400,912	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	長さ 700ｍｍ 間詰無	組	0	120,546	0	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	長さ 900ｍｍ 間詰無	組	0	127,406	0	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	長さ 700ｍｍ 間詰無 (購入のみ)	組	8	114,460	915,680	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	長さ 900ｍｍ 間詰無 (購入のみ)	組	4	121,308	485,232	
仮設工		式	0		0	
工事用道路工		式	0		0	
敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 敷厚 100mm	式	0		0	90m2
仮水路工		式	0		0	
床掘り	土砂	式	0		0	660m3
埋戻し		式	0		0	660m3
土のう	耐候性大型土のう　2t　製作･設置　短期仮設（1年）対応	式	0		0	332袋
土のう	耐候性大型土のう　2t　撤去	式	0		0	332袋
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	0		0	
ﾔｰﾄﾞ造成	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 敷厚 100mm	式	0		0	530m2
築堤･護岸		式	1		26,855,990	
河川土工		式	1		15,990,520	
盛土工(ICT)		式	1		15,262,520	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	12,600	260.2	3,278,520	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	14,000	602.2	8,430,800	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	14,000	253.8	3,553,200	
法面整形工(ICT)		式	1		728,000	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,300	560	728,000	
地盤改良工		式	1		7,323,470	
表層安定処理工		式	1		7,323,470	
置換	土砂	m3	7,700	951.1	7,323,470	
法覆護岸工		式	1		3,542,000	
植生工		式	1		3,542,000	
防草シート設置		m2	2,200	1,610	3,542,000	
直接工事費		式	1		75,151,773	
共通仮設費		式	1		8,912,512	
共通仮設費		式	1		3,075,012	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		1,186,844	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,186,844	1回
技術管理費		式	1		1,123,140	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,123,140	
現場環境改善費（率計上）		式	1		765,028	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,837,500	
純工事費		式	1		84,064,285	
現場管理費		式	1		22,918,572	
工事原価		式	1		106,982,857	
一般管理費等		式	1		18,117,143	
工事価格		式	1		125,100,000	
消費税相当額		式	1		12,510,000	
工事費計		式	1		137,610,000	