（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 2 月 3 日に契約した　　中田北地区道路改良工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 2 月 10 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市大字鳥越1780番地1

氏名　沼田建設株式会社
代表取締役社長　笹　健　一

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		106,159,867	
道路土工		式	1		10,470,565	
掘削工(ICT)		式	1		7,530,000	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	10,000	295.7	2,957,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10,000	457.3	4,573,000	
路体盛土工(ICT)		式	1		2,279,500	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	9,400	242.5	2,279,500	
法面整形工(ICT)		式	1		661,065	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	300	855.3	256,590	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	750	539.3	404,475	
地盤改良工		式	1		29,470,000	
自走式土質改良工		式	1		29,470,000	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 生石灰	m3	10,000	2,947	29,470,000	
法面工		式	1		37,824,480	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法枠工		式	1		35,797,200	
吹付枠		m2	1,200	29,831	35,797,200	
鉄筋挿入工		式	1		2,027,280	
鉄筋挿入	SD345 D22 L=3500 削孔長 3.2m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	本	60	33,788	2,027,280	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		21,471,746	
作業土工		式	1		322,687	
床掘り	土砂	式	1		60,385	243m3
埋戻し		式	1		134,261	71m3
基面整正		式	1		54,873	128m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		73,168	160m3
場所打函渠工(構造物単位) (No.464+10.0)		式	1		21,149,059	
函渠	内幅 4m 内高 4.5m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	289	61,366	17,734,774	
鉄筋	SD345 D13	t	7.41	167,846	1,243,738	
鉄筋	SD345 D16～25	t	13.08	165,944	2,170,547	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		6,923,076	
作業土工		式	1		379,398	
床掘り	土砂	式	1		994	4m3
床掘り	土砂	式	1		40,657	139m3
埋戻し	土砂	式	1		274,729	91m3
基面整正		式	1		63,018	147m2
側溝工		式	1		1,996,492	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B450-H295(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	219.3	8,595	1,884,883	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B650-H415(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	9.3	12,001	111,609	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		583,784	
現場打ち集水桝	SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	50,667	50,667	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	3	67,956	203,868	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	77,998	77,998	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	102,039	102,039	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　SM-B500用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	1	19,285	19,285	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　SM-B700用　500g/m2	枚	3	21,006	63,018	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　SM-B800用　500g/m2	枚	1	24,810	24,810	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　SM-B1000用　500g/m2	枚	1	42,099	42,099	
排水工		式	1		3,963,402	
小段排水 (1:1.5)	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	42.6	17,374	740,132	
小段排水 (1:1.8)	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	102.6	17,535	1,799,091	
小段排水 (1:2.0)	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	75.2	17,640	1,326,528	
縦排水	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	4	20,170	80,680	
側溝蓋	BF-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	3	2,143	6,429	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	Dﾀｲﾌﾟ　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	4,782	4,782	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	Eﾀｲﾌﾟ　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	5,760	5,760	
直接工事費		式	1		106,159,867	
共通仮設費		式	1		12,625,105	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		2,168,216	
技術管理費		式	1		1,149,725	
道路工事施設帳票作成費		式	1		59,911	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,089,814	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,018,491	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,456,889	
純工事費		式	1		118,784,972	
現場管理費		式	1		36,277,683	
工事原価		式	1		155,062,655	
一般管理費等		式	1		24,937,345	
工事価格		式	1		180,000,000	
消費税相当額		式	1		18,000,000	
工事費計		式	1		198,000,000	