（ 別記様式１ ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 2 月 3 日 に契約した　　中田南地区道路改良工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 2 月 4 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目３番５５号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市五日町字宮内３２２番地の１

氏名　永井建設 株式会社
代表取締役　永 井　敏 行

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		98,213,207	
道路土工		式	1		29,734,568	
掘削工(ICT)		式	1		14,497,899	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	16,700	293	4,893,100	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	13,490	453.1	6,112,319	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3,210	1,088	3,492,480	
路体盛土工(ICT)		式	1		3,532,410	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	14,700	240.3	3,532,410	
法面整形工(ICT)		式	1		4,543,763	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	3,930	847.5	3,330,675	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,270	534.4	1,213,088	
基盤排水工		式	1		7,160,496	
基盤排水層	RC-40 t=300mm以上500mm以下	m3	840	6,902	5,797,680	
吸出し防止材	t=10mm	m2	1,680	811.2	1,362,816	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地盤改良工		式	1		33,793,765	
自走式土質改良工		式	1		16,274,500	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 生石灰	m3	5,500	2,959	16,274,500	
置換工		式	1		434,500	
置換	良質土	m3	220	1,975	434,500	
固結工		式	1		17,084,765	
中層混合処理	改良深度 6.3～7.9m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材 一般軟弱土用185kg/m3	m3	2,242	6,560	14,707,520	
中層混合処理	改良深度 8.1m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材 一般軟弱土用185kg/m3	m3	365	6,513	2,377,245	
法面工		式	1		4,973,271	
植生工		式	1		4,973,271	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	3,930	232.7	914,511	
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	2,270	1,788	4,058,760	
擁壁工		式	1		6,655,579	
補強盛土工 (No.429+3.0)		式	1		3,037,968	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	鋼製枠1.2×0.6　1:0.5	m2	75	24,677	1,850,775	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設		m2	398	1,609	640,382	
まき出し・敷均し、締固め		m3	313	1,747	546,811	
補強盛土工 (No.434+14.0)		式	1		3,617,611	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	鋼製枠2.0×0.6　1:0.5	m2	100	18,581	1,858,100	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設		m2	625	1,779	1,111,875	
まき出し・敷均し、締固め		m3	359	1,804	647,636	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		17,314,372	
作業土工		式	1		398,241	
床掘り	土砂	式	1		72,165	
埋戻し		式	1		326,076	
場所打函渠工(構造物単位)		式	1		16,916,131	
函渠	内幅 5m 内高 5m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)	m3	214	60,804	13,012,056	
鉄筋	SD345 D13	t	6.36	166,309	1,057,725	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25	t	11.88	164,425	1,953,369	
鉄筋	SD345 D29～32	t	5.4	165,367	892,981	
排水構造物工		式	1		5,741,652	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		138,624	
現場打ち集水桝	SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	50,203	100,406	
蓋	SM-B500-L500用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	2	19,109	38,218	
排水工		式	1		5,603,028	
小段排水	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	317.3	17,215	5,462,319	
縦排水	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	5.8	19,985	115,913	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	Cﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	5,783	11,566	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	Dﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	4,738	4,738	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　BF-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	4	2,123	8,492	
直接工事費		式	1		98,213,207	
共通仮設費		式	1		15,843,254	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		6,109,649	
運搬費		式	1		4,008,398	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		4,008,398	
技術管理費		式	1		1,139,198	
道路工事施設帳票作成費		式	1		59,362	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,079,836	
現場環境改善費（率計上）		式	1		962,053	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,733,605	
純工事費		式	1		114,056,461	
現場管理費		式	1		34,881,737	
工事原価		式	1		148,938,198	
一般管理費等		式	1		24,061,802	
工事価格		式	1		173,000,000	
消費税相当額		式	1		17,300,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		190,300,000	